МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "31" июля 2017 г. № 1043/пр

Москва

О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 27. Реставрация монументальной и станковой живописи» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Х.Д. Мавлияров

Приложение к приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от «31» июля 2017г. № 1043/пр

Сборник 27. Реставрация монументальной и станковой живописи

Техническая часть

1. Сборник на реставрацию монументальной и станковой живописи включает в себя следующие отделы:

1.1. Отдел 1. Историко-библиографические, архивные исследования и графические работы.

1.2. Отдел 2. Монументальная живопись.

1.3. Отдел 3. Станковая живопись.

2. Сборник охватывает наиболее характерные виды процесса реставрации и воссоздания монументальной живописи: на штукатурке, на фрагментах, на холстах и станковой живописи и предусматривает усредненные условия и методы, включающие весь технологический комплекс реставрационных процессов.

3. На работы, не предусмотренные данным сборником, затраты труда расценки устанавливаются путем технического нормирования.

4. Расценки сборника учитывают все усложняющие факторы производства реставрации:

4.1. Специфические условия работ, ограничивающие возможность применения механизации труда.

4.2. Необходимость соблюдения особой осторожности при выполнении работ для обеспечения максимальной сохранности живописи.

4.3. Выполнение работ отдельными участками с ограниченным фронтом работ.

4.4. Периодические перерывы в работе, связанные с отдыхом исполнителя, с пересмотром и приемкой работ комиссией, с фотофиксацией отдельных участков живописи в процессе проведения реставрационных работ.

4.5. Работа на лесах, подмостях, в помещениях при электрическом освещении.

4.6. Подготовка рабочего места, инструментов, получение материалов с доставкой их к рабочему месту.

4.7. Приготовление растворов, моющих составов, эмульсионных и шпаклевочных материалов.

4.8. Участие бригадиров в работе комиссий, наблюдавших за выполнением реставрационных работ.

4.9. Уборка рабочего места после окончания работ.

5. Расценками сборника не учтены работы по устройству лесов, необходимых для ведения реставрации монументальной живописи.

6. Расценками сборника не учтены работы по фотофиксации.

7. В перечне материалов под растворителями подразумеваются ацетон, бензол, денатурат, ксилол, толуол, растворители 646, 647, скипидар и другие по фактическому применению.

Под клеящими веществами подразумеваются клей, различные смолы и др.

8. Поправки и примечания к расценкам:

№ таблиц	Поправки и примечания
1	2
27-0101-002	8.1. При наличии архитектурных обмерных чертежей к затратам труда и заработной платы 27-0101-002-1÷27-0101-002-3 применять коэффициент 0,8. 8.2. Работы по станковой живописи расцениваются по III категории сложности. 8.3. При обводке тушью в расценках 27-0101-002-7÷27-0101-002-9 применять к затратам труда и заработной плате коэффициент 1,1.
27-0101-003	8.4. При составлении паспорта художественного произведения по расценке 27-0101-003-1 дополнительно пользоваться расценкой 27-0101-003-3.

№ таблиц	Поправки и примечания
1	2
27-0101-004-1	8.5. Площадь пробного укрепления в одном месте не может превышать 25 дм^2. При необходимости пробных укреплений на более крупных участках применяется к затратам труда и заработной плате коэффициент 0,8.
27-0101-004-3	8.6. Площадь пробной расчистки стенописи не должна превышать 2 дм^2 для каждого слоя.
27-0101-004-4	8.7. Площадь пробной расчистки живописи не должна превышать 20 см^2 для каждого слоя.
27-0101-004-1÷ 27-0101-004-4	8.8. Расход материалов для расценок 27-0101-4-1÷27-0101-4-4 принимать по факту.
27-0201-001	8.9. При укреплении мелких участков грунта до 0,25 м^2 к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15. 8.10. При укреплении крупного неэластичного грунта к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,25. 8.11. Пробное укрепление грунта входит в состав расценки.
27-0201-002	8.12. В случае одновременного отставания грунта от основы укрепление отслоившихся участков расценивать по табл. 27-0201-001. 8.13. Пробное укрепление грунта входит в состав расценки.
27-0201-008	8.14. Мелкими утратами штукатурки считать утраты не более 5 дм^2 в одном месте или очень узкие полоски с неровными краями шириной до 1,5 дм неограниченной длины.
27-0201-009	8.15. Большими поверхностями считать поверхности более 1 м^2 в одном месте. 8.16. Расход материалов по расценке 27-0201-009-3 рассчитывать с учетом измерителя.
27-0201-011	8.17. Мелкими вставками считать вставки размером в одном месте до 10 дм^2, крупными вставками – более 10 дм^2 в одном месте.
27-0201-012	8.18. При укреплении мелких и уникальных фрагментов применять расценки таблицы 27-0201-13.
27-0201-015-4	8.19. Для фресок и уникальных фрагментов применяется к затратам труда и заработной плате коэффициент 1,5.
27-0201-016	8.20. Для фресок и уникальных фрагментов применять к затратам труда и заработной плате коэффициент 1,5. 8.21. Для мелких засмолившихся участков (до 1 м^2) применять расценки 27-0201-022-1.
27-0201-017	8.22. Для мелких засмолившихся участков (до 1 м^2) применять расценку 27-0201-022-1.
27-0201-018	8.23. При удалении застарелых ржавых пятен к расценке добавить вырубку застарелых ржавых пятен, не поддающихся нейтрализации. Шпаклевку вырубленных участков расценивать по табл. 27-0201-9.
27-0201-019	8.24. При наличии нескольких слоев записи, снимаемых одновременно, к расценкам настоящей таблицы применять коэффициент 1,2 независимо от количества слоев. 8.25. При удалении записей с живописи, не представляющей художественной ценности и впоследствии прописываемой, к расценкам применять коэффициент 0,6 8.26. На фресках и уникальных фрагментах применять к расценкам на удаление записи с темперной техники коэффициент 1,5.
27-0201-022	8.27. По данной таблице определяется стоимость удаления набрызгов штукатурных растворов, птичьего помета, воска, смол, разновременных заправок, тонировок, пробликовок, следов не полностью удаленных записей при предшествующих реставрациях. 8.28. Удаление клеевого набела приравнивать к удалению клеевой записи. 8.29. Удаление известкового набела приравнивать к удалению темперной записи. 8.30. Расход материалов брать по табл. 27-0201-021 с учетом единицы измерения.

27-0201-024	8.31. При удалении штукатурки с масляной живописи - растворитель и масло льняное, с клеевой живописи – яйцо.
27-0201-026	8.32. Эскиз выполняется в масштабе 1:10 или 1:20 в зависимости от размера фрагмента, для малоформативной живописи - в натуральную величину.
27-0201-029-18	8.33. Фон в расценке имеется в виду локальный, не входящий в композицию.
27-0201-030	8.34. На фресках и уникальных фрагментах применять к затратам труда и заработной плате коэффициент 1,5.
27-0201-031	8.35. При копировании с уменьшением масштаба применять к затратам труда и заработной плате коэффициент 1,15.
27-0201-032	8.36. Расход материалов берется по расценкам, где используется приготовление колера. 8.37. На приготовление каждого последующего литра раствора колера применять к затратам труда и заработной плате коэффициент 0,85.
27-0202-001	8.38. Калькирование живописи расценивать по табл. 27-0201-25. Изготовление основы под снятие фрагмента расценивать отдельно.
27-0202-006	8.39. Размер снимаемого фрагмента не должен превышать 2,0 дм^2.
27-0203-01	8.40. По данной таблице расценивается снятие холстов с живописью, представляющей художественную ценность (для реставрации и консервации): для живописи, заменяемой после снятия с основы, применять к затратам труда и заработной плате коэффициент 0,3. 8.41. Изготовление барабана расценивается по сборнику 5 «Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей».
27-0203-007	8.42. При стыковке холстов на подрамнике к работе добавляются: 8.42.1 заклейка мест стыковки проклеенной тканью; 8.42.2 подведение грунта.
27-0203-009-1	8.43. В случае отделения дублировочного холста, прокрашенного масляной краской и пересохшего холста к расценке применять коэффициент 1,25.
27-0203-011	8.44. При воссоздании утраченных фрагментов пользоваться соответствующими расценками раздела 1 «Монументальная живопись на штукатурке» отдела 2.
27-0301-001	8.45. По данной таблице определяется стоимость процесса сплошной и фрагментарной заклейки живописи. Заклейка, входящая в состав различных процессов, отдельно оплате не подлежит. 8.46. При профилактической заклейке иконы (картины) более 3 м^2 применять к затратам труда и заработной плате коэффициент 1,15.
27-0301-004	8.47. При удалении скобы-шпонки в состав работ добавляется зажим доски (основы) струбцинами.
27-0301-006	8.48. При дополнении левкаса в 1 месте более 1,0 дм^2 расценивать по расценке 27-0301-6-1 настоящей таблицы.
27-0301-007	8.49. При удалении загрязнений с басмы и оклада применять к затратам труда и заработной плате коэффициент 0,85.
27-0301-008	8.50. При послойном снятии многослойной записи каждый слой расценивать отдельно. 8.51. При одновременном снятии многослойной записи к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15. 8.52. При удалении лака (олифы) с басмы и оклада применять к затратам труда и заработной плате коэффициент 0,9 к расценке 27-0301-008-1
27-0301-010-13	8.53. Ретушь нерасчищенной поверхности живописи выполняется при производстве консервационных работ для придания экспозиционного вида.
27-0301-013	8.54. Протирка нерасчищенной живописи пиненом с олифой расценивается по 27-0301-013-1. 8.55. Покрытие олифой (лаком) басмы и оклада с рельефной поверхностью расценивать с коэффициентом 1,2 к затратам труда и заработной плате.
27-0301-022	8.56. При укреплении досок старыми шпонками пользоваться соответствующими пунктами настоящей таблицы, в зависимости от размера. 8.57. Изготовление шпонок больших размеров (более 15 см) расценками не учтено.

27-0301-024	8.58. Установка иконы (более 1,0 $м^2$) в иконостас и выемка оплачиваются по специальным расценкам, т. к. они производятся не художником-реставратором; в этом случае по данной таблице художнику-реставратору оплачивается надзор за вставкой и выемкой иконы. 8.59. Установка и выемка икон до 1,0 $м^2$ по настоящей таблице.
27-0302-007	8.60. При наращивании утрат картона в состав работ включать процесс приготовления бумажной массы и доливку утрат дерева – приготовление и доливку древесной массы и утрат холста волокнами. 8.61. При применении заделки прорывов стыковым методом применять к затратам труда и заработной плате коэффициент 1,3.
27-0302-009-2	8.62. В случае удаления лакового покрытия с добавлением воска применять к затратам труда и заработной плате коэффициент 1,2.
27-0302-011	8.63. При необходимости послойного снятия нескольких слоев записи каждый слой расценивать отдельно.
27-0302-016	8.64. При дополнении грунта в одном месте более 1,0 $дм^2$ расценивать по 27-0302-016-2. 8.65. При подведении тонированного грунта к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15.
27-0302-018	8.66. Для картин размером до 0,5 $м^2$ натяжку на подрамник рассчитывать по 27-0302-0018-2 и 27-0302-004.
27-0302-020	8.67. В особых случаях для достижения матового покрытия приготавливается лак с воском (глютин), при этом к расценкам применять коэффициент 1,1. 8.68. По данной таблице также расценивается промежуточное покрытие лаком перед тонированием (подготовка под живопись).

Вводные указания

Отдел 1. Историко-архивные исследования и графические работы

1.1. Нормами и расценками предусмотрены работы, связанные с изучением архивных данных, обработкой исследовательских материалов, выраженных в составлении исторических записок, написании паспортов и отчетов по проведенным работам.

1.2. Нормами и расценками учтено комплектование альбомов с подборкой аннотированных фотографий и чертежей. Ведение журнала реставрационных работ учтено стоимостью составления научного отчета.

1.3. В стоимость отчета не включены графические работы. Стоимость этих работ определяется дополнительно.

1.4. Для графических работ предусмотрены расценки на обмеры живописи, подлежащей реставрации с учетом выпуска схем для составления дефектных ведомостей и отчета о проведении реставрационных работ, а также фиксация скрытых работ.

1.5. Характеристика категорий сложности:

1.5.1. I категория – живопись на плоской поверхности с крупным рисунком малой насыщенности.

1.5.2. II категория – живопись на сферической или криволинейной поверхности с крупным рисунком и на плоской поверхности с мелким рисунком средней насыщенности.

1.5.3. III категория - живопись на сферической и криволинейной поверхности с мелким и насыщенным рисунком, станковая живопись.

Отдел 2. Монументальная живопись

1. Нормы и расценки данного отдела предусматривают реставрацию монументальной живописи:

1.1. На штукатурке.

1.2. На фрагментах, снятых со стен (или раскопок).

1.3. На холсте.

2. Нормами и расценками настоящего отдела принято следующее разделение фрагмента по сложности:

2.1. Простая сложность – меандры, пальметки, плоскостной орнамент.

2.2. Средняя сложность – объемный фрагмент малой насыщенности, моно- и полихромный.

2.3. Сложный орнамент – насыщенный с большим количеством сложных элементов, моно- и полихромный.

3. Монументальной малоформатной живописью считать композиции размером до 1 $м^2$ или фрагменты, лики которых менее 1 $дм^2$.

4. Для всех процессов реставрации, не учтенных в разделе 2 отдела 2, пользоваться расценками раздела 1 отдела 2 с коэффициентом 1,25.

5. Разделом 3 отдела 2 даны расценки на реставрацию монументальной живописи на холсте непосредственно на плафонах (на основе) или холстах, снятых с основы.

Виды реставрации, не охваченные данным разделом, аналогичные с процессами в станковой живописи, расценивать по разделу 2 отдела 3.

Отдел 3. Станковая живопись

1. Характеристика сложности тонирования:

1.1. К простому тонированию относится тонирование средним тоном без воссоздания рисунка.

1.2. К тонированию средней сложности относится тонирование пуантелью различными тонами с восстановлением основных цветовых пятен.

1.3. К сложному тонированию относится живописное тонирование утраченной детали в технике, близкой к авторской.

2. Миниатюра – это произведение изобразительного искусства, отличающееся тонкостью художественных приемов с размером изображения лика от подбородка до волосяной части не более 3 $см^2$.

3. Характеристика сложности воссоздания:

3.1. К простой сложности относится воссоздание по кромкам и воссоздание одноцветных мест и отдельных точек.

3.2. К средней сложности относится воссоздание многоцветных мест живописи, но без воссоздания рисунка, а также многоцветное точечное тонирование.

3.3. К сложному тонированию относятся воссоздание живописного многоцветья с восстановлением рисунка, а также воссоздание живописного слоя в лаковой технике, работа с применением лупы.

3.4. К особо сложному относится воссоздание уникальной живописи, представляющей особую ценность, таких как произведения известных авторов, школы, техники. Уникальность произведения определяется специальной художественной комиссией.

4. Характеристика раздублирования холстов:

4.1. Простая в случае, когда дублет легко отделяется от оригинала, не имеет повреждений и прорывов.

4.2. Сложная, если дублет имеет повреждения или прорывы, выполненные на мучном клейстере.

Сборник 27. Реставрация монументальной и станковой живописи
Отдел 1. Историко-архивные исследования и графические работы

Таблица 27-0101-001. Историко-архивные исследования

Измеритель: 1 карточка(1, 2), 1 страница просмотренного текста (3-5)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0101-001-1	Ознакомление с материалами по указателям и путеводителям архивов и библиотек, с составлением карточек на отобранный материал	шт.	5,88	5,88	-	-	-	0,52
27-0101-001-2	Составление карточек по документальным архивам и библиографическим делам и фондам на отобранный текстовой, графический и фотоматериал	шт.	2,94	2,94	-	-	-	0,26
27-0101-001-3	Просмотр текстового архивного материала по теме (общее ознакомление с содержанием), I категория сложности	страница	2,15	2,15	-	-	-	0,19
27-0101-001-4	Просмотр текстового архивного материала по теме (общее ознакомление с содержанием), II категория сложности	страница	3,62	3,62	-	-	-	0,32
27-0101-001-5	Просмотр текстового архивного материала по теме (общее ознакомление с содержанием), III категория сложности	страница	4,98	4,98	-	-	-	0,44
27-0101-001-6	Выписки из архивных дел и фондов, I категория сложности	лист	393,70	393,7	-	-	-	34,81
27-0101-001-7	Выписки из архивных дел и фондов, II категория сложности	лист	699,64	699,64	-	-	-	61,86
27-0101-001-8	Выписки из архивных дел и фондов, III категория сложности	лист	999,24	999,24	-	-	-	88,35
27-0101-001-9	Просмотр систематизированного графического материала	ед. хр.	2,94	2,94	-	-	-	0,26
27-0101-001-10	Просмотр несистематизированного графического материала	ед. хр.	5,09	5,09	-	-	-	0,45
27-0101-001-11	Просмотр литературы по теме: русский текст	страница	1,36	1,36	-	-	-	0,12
27-0101-001-12	Просмотр литературы по теме: иностранный текст	страница	3,62	3,62	-	-	-	0,32
27-0101-001-13	Просмотр литературы по теме: годовой комплект газет	компл.	237,51	237,51	-	-	-	21
27-0101-001-14	Краткие выписки из литературных источников	лист	590,95	590,95	-	-	-	52,25
27-0101-001-15	Описание отобранного графического материала и составление аннотированных карточек на акварели, гравюры, литографии, рисунки и др. графический материал	карточка	2,94	2,94	-	-	-	0,26
27-0101-001-16	Просмотр и составление перечня просмотренного и отобранного материала: фотографии, репродукции	10 шт.	33,93	33,93	-	-	-	3
27-0101-001-17	Просмотр и составление перечня просмотренного и отобранного материала: негативы, диапозитивы	10 шт.	48,63	48,63	-	-	-	4,3
27-0101-001-18	Организация производства фотопродукций с выездом фотографа на место в пределах города: в архивах и хранилищах	негатив	2,71	2,71	-	-	-	0,24
27-0101-001-19	Организация производства фотопродукций с выездом фотографа на место в пределах города: фотофиксация с натуры	негатив	4,98	4,98	-	-	-	0,44
27-0101-001-20	Организация производства фотопродукций с выездом фотографа на место в пределах города: в условиях мастерской	негатив	2,15	2,15	-	-	-	0,19

Измеритель: 1 карточка(1, 2), 1 страница просмотренного текста (3-5)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0101-001-21	Составление развернутых аннотаций к графическим материалам, к иллюстративным материалам отчетов	страница	30,76	30,76	-	-	-	2,72
27-0101-001-22	Составление исторических справок, научно-методических указаний, научно-реставрационного отчета о проделанных работах. полный объемвыполненных работ: написание статей и редактирование	лист	2130,80	2130,8	-	-	-	188,4
27-0101-001-23	Составление исторических справок, научно-методических указаний, научно-реставрационного отчета о проделанных работах, процентное соотношение этапов работ: написание статей 80%	лист	1704,42	1704,42	-	-	-	150,7
27-0101-001-24	Составление исторических справок, научно-методических указаний, научно-реставрационного отчета о проделанных работах, процентное соотношение этапов работ: редактирование 20%	лист	426,39	426,39	-	-	-	37,7
27-0101-001-25	Подбор иллюстративного материала к отчету	лист	597,17	597,17	-	-	-	52,8
27-0101-001-26	Отбор проб грунта	проба	5,21	5,21	-	-	-	0,3
27-0101-001-27	Отбор проб красочного слоя	проба	5,74	5,74	-	-	-	0,33

Таблица 27-0101-002. Зарисовка кроки, калькирование схем и их покраска

Измеритель: 1 м2 площади в натуре

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0101-002-1	Зарисовка кроки с обмером и простановкой размеров, категория сложности I	м2	10,18	10,18	-	-	-	0,9
27-0101-002-2	Зарисовка кроки с обмером и простановкой размеров, категория сложности II	м2	13,57	13,57	-	-	-	1,2
27-0101-002-3	Зарисовка кроки с обмером и простановкой размеров, категория сложности III	м2	17,08	17,08	-	-	-	1,51
27-0101-002-4	Вычерчивание в карандаше в масштабе 1:20, 1:10, категория сложности I	м2	14,70	14,7	-	-	-	1,3
27-0101-002-5	Вычерчивание в карандаше в масштабе 1:20, 1:10, категория сложности II	м2	19,45	19,45	-	-	-	1,72
27-0101-002-6	Вычерчивание в карандаше в масштабе 1:20, 1:10, категория сложности III	м2	24,20	24,2	-	-	-	2,14
27-0101-002-7	Калькирование схем, категория сложности I	формат	5,88	5,88	-	-	-	0,52
27-0101-002-8	Калькирование схем, категория сложности II	формат	9,61	9,61	-	-	-	0,85
27-0101-002-9	Калькирование схем, категория сложности III	формат	13,80	13,8	-	-	-	1,22
27-0101-002-10	Покраска схем, категория сложности I	формат	12,44	12,44	-	-	-	1,1
27-0101-002-11	Покраска схем, категория сложности II	формат	25,22	25,22	-	-	-	2,23
27-0101-002-12	Покраска схем, категория сложности III	формат	38,79	38,79	-	-	-	3,43

Измеритель: 1 м2 площади в натуре

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0101-002-13	Нанесение условных обозначений на кальки или синьки, категория сложности I	форматка	13,01	13,01	-	-	-	1,15
27-0101-002-14	Нанесение условных обозначений на кальки или синьки, категория сложности II	форматка	16,06	16,06	-	-	-	1,42
27-0101-002-15	Нанесение условных обозначений на кальки или синьки, категория сложности III	форматка	20,81	20,81	-	-	-	1,84

Таблица 27-0101-003. Составление паспортов, ведомостей, журналов

Измеритель: 1 паспорт (1), 1 позиция описи (2), 1 запись (3)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0101-003-1	Составление паспорта художественного произведения	шт.	219,30	219,3	-	-	-	15,52
27-0101-003-2	Составление ведомости объемов реставрации живописи (описи работ)	позиция	8,76	8,76	-	-	-	0,62
27-0101-003-3	Ведение журнала реставрационных работ	запись	10,53	10,53	-	-	-	0,56

Таблица 27-0101-004. Пробное укрепление и расчистка стенописи

Измеритель: 1 дм2 (1-3), 1 см2 (4)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0101-004-1	Пробное укрепление грунта стенописи	дм2	7,21	7,21	-	-	-	0,51
27-0101-004-2	Пробное укрепление разрушающего красочного слоя стенописи	дм2	4,52	4,52	-	-	-	0,32
27-0101-004-3	Пробная расчистка стенописи	дм2	14,70	14,7	-	-	-	1,04
27-0101-004-4	Пробная расчистка живописи (станковой)	см2	8,76	8,76	-	-	-	0,62

Отдел 2. Монументальная живопись

Раздел 1. Монументальная живопись на штукатурке

Таблица 27-0201-001. Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующего раствора

Измеритель: 1 м2 грунта

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-001-1	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующим раствором из синтетических смол: однослойный грунт	м2	142,03	135,65	-	-	6,38	9,6
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,05	
27-0201-001-2	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующим раствором из синтетических смол: двухслойный грунт	м2	169,80	162,64	-	-	7,16	11,51
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,07	
27-0201-001-3	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующим раствором из синтетических смол: многослойный грунт	м2	277,89	271,3	-	-	6,59	19,2
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,1	
27-0201-001-4	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующим известково-казеиновым раствором: однослойная штукатурка	м2	253,38	244,45	-	-	8,93	17,3
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,05	
27-0201-001-5	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующим известково-казеиновым раствором: двухслойная штукатурка	м2	302,43	292,49	-	-	9,94	20,7
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,07	
27-0201-001-6	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующим известково-казеиновым раствором: многослойная штукатурка	м2	595,93	584,98	-	-	10,95	41,4
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,1	
27-0201-001-7	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующим известковым раствором с наполнителем: однослойная штукатурка	м2	325,06	316,51	-	-	8,55	22,4
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,02	
27-0201-001-8	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующим известковым раствором с наполнителем: двухслойная штукатурка	м2	389,40	380,1	-	-	9,3	26,9
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,025	
27-0201-001-9	Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующим известковым раствором с наполнителем: многослойная штукатурка	м2	694,32	685,31	-	-	9,01	48,5
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,03	

Таблица 27-0201-002. Укрепление структурно-разрушенного грунта

Измеритель: 1 м2 грунта

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-002-1	Укрепление структурно-разрушенного грунта: толщина грунта до 1 см	м2	133,92	128,27	-	-	5,65	10,1
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,03	

Измеритель: 1 м2 грунта

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-002-2	Укрепление структурно-разрушенного грунта: толщина грунта до 2 см	м2	211,74	205,74	-	-	6	16,2
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,05	
27-0201-002-3	Укрепление структурно-разрушенного грунта: толщина грунта более 2 см	м2	274,16	267,97	-	-	6,19	21,1
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,07	

Таблица 27-0201-003. Укрепление грунта, отставшего от основы механическим способом (кляммерами)

Измеритель: 1 кляммер

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-003-1	Укрепление грунта, отставшего от основы, механическим способом (кляммерами), кляммер на пробке с врубкой в грунт	шт.	17,18	8,76	-	-	8,42	0,69
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,001	
27-0201-003-2	Укрепление грунта, отставшего от основы, механическим способом (кляммерами), кляммер на пробке поверхностный	шт.	15,66	7,24	-	-	8,42	0,57
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,001	
27-0201-003-3	Укрепление грунта, отставшего от основы, механическим способом (кляммерами), кляммер без пробки с врубкой в грунт	шт.	13,75	5,33	-	-	8,42	0,42
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,001	
27-0201-003-4	Укрепление грунта, отставшего от основы, механическим способом (кляммерами), кляммер без пробки поверхностный	шт.	12,74	4,32	-	-	8,42	0,34
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,001	

Таблица 27-0201-004. Бортовое укрепление штукатурного слоя

Измеритель: 1 м кромки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-004-1	Бортовое укрепление штукатурного слоя с установкой прижимного приспособления при толщине грунта до 0,5 см	м	13,11	12,57	-	-	0,54	0,99
27-0201-004-2	Бортовое укрепление штукатурного слоя с установкой прижимного приспособления при толщине грунта до 2 см	м	9,69	8,89	-	-	0,8	0,7
27-0201-004-3	Бортовое укрепление штукатурного слоя с установкой прижимного приспособления при толщине грунта более 2 см	м	11,59	10,54	-	-	1,05	0,83
27-0201-004-4	Бортовое укрепление штукатурного слоя без установки прижимного приспособления при толщине грунта до 0,5 см	м	11,59	11,05	-	-	0,54	0,87
27-0201-004-5	Бортовое укрепление штукатурного слоя без установки прижимного приспособления при толщине грунта до 2 см	м	8,55	7,75	-	-	0,8	0,61

Измеритель: 1 м кромки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-004-6	Бортовое укрепление штукатурного слоя без установки прижимного приспособления при толщине грунта более 2 см	м	10,32	9,27	-	-	1,05	0,73

Таблица 27-0201-005. Заделка трещин в грунте живописи

Измеритель: 1 м трещины

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-005-1	Заделка трещин в грунте живописи: толщина трещин до 3 мм	м	11,94	11,43	-	-	0,51	0,9
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	
27-0201-005-2	Заделка трещин в грунте живописи: толщина трещин до 10 мм	м	9,76	8,89	-	-	0,87	0,7
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,007	
27-0201-005-3	Заделка трещин в грунте живописи: толщина трещин более 10 мм	м	11,81	10,54	-	-	1,27	0,83
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	

Таблица 27-0201-006. Заделка трещин в кладке при наличии стенописи

Измеритель: 1 м трещины

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-006-1	Заделка трещин в кладке при наличии стенописи, мелкие трещины известково-песчаным раствором.	м	26,19	22,86	-	-	3,33	1,8
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,05	
27-0201-006-2	Заделка трещин в кладке при наличии стенописи, крупные трещины раствором с забутовкой.	м	36,03	31,11	-	-	4,92	2,45
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,05	

Таблица 27-0201-007. Дополнение штукатурки в живописи в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при

Измеритель: 1 м2 штукатурки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-007-1	Дополнение штукатурки в монументальной живописи на штукатурке в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости): однослойный грунт	м2	66,26	52,07	-	-	14,19	4,1
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	
101-9000	Гвозди штукатурные	кг					0,02	

Измеритель: 1 м2 штукатурки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-007-2	**Дополнение штукатурки в монументальной живописи на штукатурке в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости): двухслойный грунт**	м2	110,13	91,44	-	-	18,69	7,2
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
101-9000	Гвозди штукатурные	кг					0,02	
27-0201-007-3	**Дополнение штукатурки в монументальной живописи на штукатурке в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости): многослойный грунт**	м2	148,46	127	-	-	21,46	10
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,015	
101-9000	Гвозди штукатурные	кг					0,02	

Таблица 27-0201-008. Дополнение грунта (штукатурки) в живописи в местах мелких утрат

Измеритель: 1 дм2 штукатурки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-008-1	**Дополнение грунта (штукатурки) в монументальной живописи на штукатурке в местах мелких утрат: однослойный грунт**	дм2	4,04	2,67	-	-	1,37	0,21
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,001	
27-0201-008-2	**Дополнение грунта (штукатурки) в монументальной живописи на штукатурке в местах мелких утрат: двухслойный грунт**	дм2	5,46	4,06	-	-	1,4	0,32
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,001	
27-0201-008-3	**Дополнение грунта (штукатурки) в монументальной живописи на штукатурке в местах мелких утрат: многослойный грунт**	дм2	6,76	5,33	-	-	1,43	0,42
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,001	

Таблица 27-0201-009. Шпаклевка утрат грунта живописи

Измеритель: 1 м2 (1), 1 дм2 (2), 1 см2 (3)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-009-1	**Шпаклевка утрат грунта монументальной живописи на штукатурке площадью: более 100 дм2**	м2	57,69	55,88	-	-	1,81	4,4
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
27-0201-009-2	**Шпаклевка утрат грунта монументальной живописи на штукатурке площадью: более 1 дм2**	дм2	4,20	3,3	-	-	0,9	0,26
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,001	
27-0201-009-3	**Шпаклевка утрат грунта монументальной живописи на штукатурке площадью: менее 1 дм2**	см2	1,14	1,14	-	-	-	0,09

Таблица 27-0201-010. Удаление гвоздей или костылей из древнего грунта стенописи

Измеритель: 1 гвоздь (костыль)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-010-1	Удаление гвоздей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: кирпичная или каменная основа	шт.	4,95	4,66	-	-	0,29	0,45
101-3066	Лаки масляные	кг					0,005	
27-0201-010-2	Удаление гвоздей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: деревянная основа	шт.	4,02	3,73	-	-	0,29	0,36
101-3066	Лаки масляные	кг					0,005	
27-0201-010-3	Удаление гвоздей с пробкой из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: кирпичная или цементная основа	шт.	11,06	10,77	-	-	0,29	1,04
101-3066	Лаки масляные	кг					0,005	
27-0201-010-4	Удаление гвоздей с пробкой из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: деревянная основа	шт.	8,47	8,18	-	-	0,29	0,79
101-3066	Лаки масляные	кг					0,005	
27-0201-010-5	Удаление костылей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: кирпичная или каменная основа	шт.	16,93	16,37	-	-	0,56	1,58
101-3066	Лаки масляные	кг					0,01	
27-0201-010-6	Удаление костылей из древнего грунта монументальной живописи на штукатурке с обработкой гвоздей: деревянная основа	шт.	12,37	11,81	-	-	0,56	1,14
101-3066	Лаки масляные	кг					0,01	

Таблица 27-0201-011. Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок

Измеритель: 1 дм2 (1,3), 1 м2 (2,4)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-011-1	Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи на штукатурке на известковом или алебастровом растворе: мелкие вставки	дм2	1,13	1,13	-	-	-	0,1
27-0201-011-2	Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи на штукатурке на известковом или алебастровом растворе: крупные вставки	м2	11,31	11,31	-	-	-	1
27-0201-011-3	Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи на штукатурке на цементном растворе или жидком стекле: мелкие вставки	дм2	3,51	3,51	-	-	-	0,31
27-0201-011-4	Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи на штукатурке на цементном растворе или жидком стекле: крупные вставки	м2	44,90	44,9	-	-	-	3,97

Таблица 27-0201-012. Укрепление раствором разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание и распыление)

Измеритель: 1 м2 поверхности живописи

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-012-1	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя масляной монументальной живописи на штукатурке: распылением	м2	49,79	25,45	-	-	24,34	2,25
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,1	
27-0201-012-2	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя масляной монументальной живописи на штукатурке: шелушением, вспучиванием	м2	69,56	45,22	-	-	24,34	3,2
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,1	
27-0201-012-3	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя темперно -клеевой монументальной живописи на штукатурке: распылением	м2	42,95	31,67	-	-	11,28	2,8
27-0201-012-4	Укрепление раствором разрушенного красочного слоя темперно -клеевой монументальной живописи на штукатурке: шелушением, вспучиванием	м2	67,09	55,81	-	-	11,28	3,95

Таблица 27-0201-013. Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и

Измеритель: 1 дм2 поверхности живописи

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-013-1	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление), стенопись масляная, авторский слой	дм2	2,71	2,47	-	-	0,24	0,15
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,001	
27-0201-013-2	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление), стенопись масляная, через многослойную запись	дм2	3,86	3,62	-	-	0,24	0,22
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,001	
27-0201-013-3	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление), клеевая стенопись темперная, авторский слой	дм2	3,07	2,96	-	-	0,11	0,18
27-0201-013-4	Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление), клеевая стенопись темперная, через многослойную запись	дм2	4,06	3,95	-	-	0,11	0,24

Таблица 27-0201-014. Удаление плесени с живописного слоя с дезинфекцией

Измеритель: 1 м2 поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-014-1	Удаление плесени с живописного слоя монументальной живописи на штукатурке с дезинфекцией: масляная живопись	м2	36,46	15,95	-	-	20,51	1,54
27-0201-014-2	Удаление плесени с живописного слоя монументальной живописи на штукатурке с дезинфекцией: темперно-клеевая живопись	м2	36,78	16,27	-	-	20,51	1,57

Таблица 27-0201-015. Удаление загрязнений с поверхности живописи

Измеритель: 1 м2 поверхности живописи

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-015-1	Удаление загрязнений с поверхности живописи, масляная (раствором)	м2	19,51	9,73	-	-	9,78	0,86
27-0201-015-2	Удаление загрязнений с поверхности живописи, темперно-клеевая стенопись (раствором)	м2	65,84	57,68	-	-	8,16	5,1
27-0201-015-3	Удаление загрязнений с поверхности живописи, темперно-клеевая стенопись (сухим способом)	м2	9,67	8,71	-	-	0,96	0,77
101-9210	Ластики	шт.					8	
27-0201-015-4	Удаление загрязнений с поверхности живописи, масляная фактурная живопись без удаления лака раствором	м2	34,16	23,75	-	-	10,41	2,1

Таблица 27-0201-016. Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти со стенописи, выполненной в масляной темперной

Измеритель: 1 м2 поверхности живописи

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-016-1	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти со стенописи, выполненной в масляной темперной технике и фреске, гладкая поверхность	м2	115,93	100,33	-	-	15,6	7,9
27-0201-016-2	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти со стенописи, выполненной в масляной темперной технике и фреске, фактурная поверхность	м2	147,04	130,81	-	-	16,23	10,3

Таблица 27-0201-017. Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи

Измеритель: 1 м2 поверхности живописи

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-017-1	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи, хорошее состояние красочного слоя, гладкая поверхность	м2	26,19	14,48	-	-	11,71	1,14
27-0201-017-2	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи, хорошее состояние красочного слоя, фактурная поверхность	м2	53,80	22,22	-	-	31,58	1,75
27-0201-017-3	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи, плохое состояние красочного слоя, гладкая поверхность	м2	49,08	29,21	-	-	19,87	2,3
27-0201-017-4	Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи, плохое состояние красочного слоя, фактурная поверхность	м2	83,54	43,81	-	-	39,73	3,45

Таблица 27-0201-018. Удаление ржавых пятен с поверхности живописи

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-018-1	Удаление ржавых пятен с поверхности живописи с вырубкой ржавых ореолов	дм2	1,46	0,7	-	-	0,76	0,06
101-9850	Белила цинковые	кг					0,005	
27-0201-018-2	Удаление ржавых пятен с поверхности живописи без вырубки ржавых ореолов	дм2	2,67	0,59	-	-	2,08	0,05
101-9850	Белила цинковые	кг					0,005	

Таблица 27-0201-019. Удаление емчуги со стенописи

Измеритель: 1 м2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-019-1	Удаление емчуги пушистой со стенописи	м2	19,68	8,37	-	-	11,31	0,74
101-9166	Смола	кг					0,15	
27-0201-019-2	Удаление емчуги стекловидной со стенописи	дм2	3,11	2,83	-	-	0,28	0,2
101-9166	Смола	кг					0,001	

Таблица 27-0201-020. Удаление олифы или лака с поверхности живописи без снятия записи

Измеритель: 1 м2 поверхности живописи

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-020-1	Удаление олифы или лака с поверхности живописи без снятия записи, фреска, темперная живопись	м2	197,85	178,04	-	-	19,81	12,6
27-0201-020-2	Удаление олифы или лака с поверхности живописи без снятия записи, масляная живопись, гладкая поверхность	м2	239,17	209,12	-	-	30,05	14,8
27-0201-020-3	Удаление олифы или лака с поверхности живописи без снятия записи, масляная живопись, фактурная поверхность	м2	313,05	271,3	-	-	41,75	19,2

Таблица 27-0201-021. Удаление с живописи записи с выборкой

Измеритель: 1 м2 поверхности живописи

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-021-1	Удаление с темперной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: темпера	м2	388,37	379,76	-	-	8,61	23,1
27-0201-021-2	Удаление с темперной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: масло	м2	284,33	276,19	-	-	8,14	16,8
27-0201-021-3	Удаление с темперной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: клеевая	м2	45,69	43,57	-	-	2,12	2,65
27-0201-021-4	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: темпера	м2	341,88	330,44	-	-	11,44	20,1
27-0201-021-5	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: масло	м2	280,92	269,62	-	-	11,3	16,4
27-0201-021-6	Удаление с масляной монументальной живописи на штукатурке записи с выборкой: клеевая	м2	35,33	33,21	-	-	2,12	2,02

Таблица 27-0201-022. Удаление частичной записи с живописи с выборкой

Измеритель: 1 дм2 обрабатываемой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-022-1	Удаление частичной записи с живописи с выборкой	дм2	6,08	6,08	-	-	-	0,37

Таблица 27-0201-023. Удаление шпаклевки с живописи

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-023-1	Удаление масляной шпаклевки с масляной, темперной монументальной живописи на штукатурке и фреске	дм2	10,58	3,53	-	-	7,05	0,25
27-0201-023-2	Удаление клеевой шпаклевки с монументальной живописи на штукатурке: масляной	дм2	5,84	2,83	-	-	3,01	0,2
27-0201-023-3	Удаление клеевой шпаклевки с монументальной живописи на штукатурке: темперной	дм2	5,98	2,97	-	-	3,01	0,21
27-0201-023-4	Удаление клеевой шпаклевки с монументальной живописи на штукатурке: клеевой	дм2	7,39	4,38	-	-	3,01	0,31

Таблица 27-0201-024. Удаление слоя штукатурки с живописи с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи

Измеритель: 1 м2 поверхности живописи

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-024-1	Удаление слоя штукатурки с живописи с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи, известковая штукатурка	м2	216,30	212,09	-	-	4,21	16,7
27-0201-024-2	Удаление слоя штукатурки с живописи с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи, алебастровая или гипсовая штукатурка	м2	132,48	128,27	-	-	4,21	10,1
27-0201-024-3	Удаление слоя штукатурки с живописи с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи, цементная штукатурка	м2	491,89	487,68	-	-	4,21	38,4

Таблица 27-0201-025. Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров

Измеритель: 1 м2 утрат живописи

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-025-1	Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенность рисунка до 30% на стене	м2	58,06	39,75	-	-	18,31	3,13
27-0201-025-2	Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенность рисунка до 30% на своде, плафоне	м2	66,70	48,39	-	-	18,31	3,81
27-0201-025-3	Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенность рисунка до 50% на стене	м2	68,98	50,67	-	-	18,31	3,99
27-0201-025-4	Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенность рисунка до 50% на своде, плафоне	м2	78,89	60,58	-	-	18,31	4,77

Измеритель: 1 м2 утрат живописи

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-025-5	Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенность рисунка более 50% на стене	м2	80,29	61,98	-	-	18,31	4,88
27-0201-025-6	Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенность рисунка более 50% на своде, плафоне	м2	93,24	74,93	-	-	18,31	5,9

Таблица 27-0201-026. Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая,

Измеритель: 1 эскиз

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-026-1	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные однофигурные, размеры композиции до 5 м2 монохромные	эскиз	403,19	308,32	-	-	94,87	16,4
117-0015	Акварель в тубах	коробка					0,05	
117-0061	Сангина	коробка					0,2	
27-0201-026-2	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные однофигурные, размеры композиции до 5 м2 полихромные	эскиз	421,99	327,12	-	-	94,87	17,4
117-0061	Сангина	коробка					0,2	
117-0015	Акварель в тубах	коробка					0,05	
27-0201-026-3	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные однофигурные, размеры композиции от 5 до 25 м2 монохромные	эскиз	499,07	404,2	-	-	94,87	21,5
117-0061	Сангина	коробка					0,2	
117-0015	Акварель в тубах	коробка					0,05	
27-0201-026-4	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные однофигурные, размеры композиции от 5 до 25 м2 полихромные	эскиз	561,11	466,24	-	-	94,87	24,8
117-0061	Сангина	коробка					0,2	
117-0015	Акварель в тубах	коробка					0,05	
27-0201-026-5	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные однофигурные, размеры композиции от 25 до 100 м2 монохромные	эскиз	705,87	611	-	-	94,87	32,5
117-0015	Акварель в тубах	коробка					0,05	
117-0061	Сангина	коробка					0,2	
27-0201-026-6	Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные однофигурные, размеры композиции от 25 до 100 м2 полихромные	эскиз	797,99	703,12	-	-	94,87	37,4
117-0061	Сангина	коробка					0,2	
117-0015	Акварель в тубах	коробка					0,05	

Измеритель: 1 эскиз

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-026-7	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные однофигурные, размеры композиции более 100 м2 монохромные**	эскиз	1012,31	917,44	-	-	94,87	48,8
117-0015	Акварель в тубах	коробка					0,05	
117-0061	Сангина	коробка					0,2	
27-0201-026-8	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные однофигурные, размеры композиции более 100 м2 полихромные**	эскиз	1149,55	1054,68	-	-	94,87	56,1
117-0061	Сангина	коробка					0,2	
117-0015	Акварель в тубах	коробка					0,05	
27-0201-026-9	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (до 5 фигур), размеры композиции до 5 м2 монохромные**	эскиз	321,49	321,48	-	-	0,01	17,1
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
27-0201-026-10	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (до 5 фигур), размеры композиции до 5 м2 полихромные**	эскиз	372,25	372,24	-	-	0,01	19,8
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
27-0201-026-11	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (до 5 фигур), размеры композиции от 5 до 25 м2 монохромные**	эскиз	483,17	483,16	-	-	0,01	25,7
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
27-0201-026-12	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (до 5 фигур), размеры композиции от 5 до 25 м2 полихромные**	эскиз	556,49	556,48	-	-	0,01	29,6
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
27-0201-026-13	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (до 5 фигур), размеры композиции от 25 до 100 м2 монохромные**	эскиз	725,69	725,68	-	-	0,01	38,6
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
27-0201-026-14	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (до 5 фигур), размеры композиции от 25 до 100 м2 полихромные**	эскиз	832,85	832,84	-	-	0,01	44,3
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	

Измеритель: 1 эскиз

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-026-15	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (до 5 фигур), размеры композиции более 100 м2 монохромные**	эскиз	1088,53	1088,52	-	-	0,01	57,9
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
27-0201-026-16	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные однофигурные, размеры композиции более 100 м2 полихромные**	эскиз	1252,09	1252,08	-	-	0,01	66,6
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
27-0201-026-17	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (более 5 фигур), размеры композиции до 5 м2 монохромные**	эскиз	387,29	387,28	-	-	0,01	20,6
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
27-0201-026-18	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (более 5 фигур), размеры композиции до 5 м2 полихромные**	эскиз	445,57	445,56	-	-	0,01	23,7
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
27-0201-026-19	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (более 5 фигур), размеры композиции от 5 до 25 м2 монохромные**	эскиз	580,93	580,92	-	-	0,01	30,9
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
27-0201-026-20	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (более 5 фигур), размеры композиции от 5 до 25 м2 полихромные**	эскиз	667,41	667,4	-	-	0,01	35,5
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
27-0201-026-21	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (более 5 фигур), размеры композиции от 25 до 100 м2 монохромные**	эскиз	872,33	872,32	-	-	0,01	46,4
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
27-0201-026-22	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (более 5 фигур), размеры композиции от 25 до 100 м2 полихромные**	эскиз	1003,93	1003,92	-	-	0,01	53,4
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	

Измеритель: 1 эскиз

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-026-23	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (более 5 фигур), размеры композиции более 100 м2 монохромные**	эскиз	1308,49	1308,48	-	-	0,01	69,6
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
27-0201-026-24	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), композиции сюжетные многофигурные (более 5 фигур), размеры композиции более 100 м2 полихромные**	эскиз	1504,01	1504	-	-	0,01	80
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
27-0201-026-25	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент простой сложности, размеры композиции до 5 м2 монохромные**	эскиз	165,45	165,44	-	-	0,01	8,8
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0002	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
27-0201-026-26	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент простой сложности, размеры композиции до 5 м2 полихромные**	эскиз	189,89	189,88	-	-	0,01	10,1
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0002	
27-0201-026-27	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент простой сложности, размеры композиции от 5 до 25 м2 монохромные**	эскиз	248,17	248,16	-	-	0,01	13,2
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0002	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
27-0201-026-28	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент простой сложности, размеры композиции от 5 до 25 м2 полихромные**	эскиз	285,77	285,76	-	-	0,01	15,2
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0002	
27-0201-026-29	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент простой сложности, размеры композиции от 25 до 100 м2 монохромные**	эскиз	428,65	428,64	-	-	0,01	22,8
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0002	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
27-0201-026-30	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент простой сложности, размеры композиции от 25 до 100 м2 полихромные**	эскиз	490,69	490,68	-	-	0,01	26,1
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0002	

Измеритель: 1 эскиз

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-026-31	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент простой сложности, размеры композиции более 100 м2 монохромные**	эскиз	642,97	642,96	-	-	0,01	34,2
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0002	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
27-0201-026-32	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент простой сложности, размеры композиции более 100 м2 полихромные**	эскиз	738,85	738,84	-	-	0,01	39,3
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0002	
27-0201-026-33	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент средней сложности, размеры композиции до 5 м2 монохромные**	эскиз	248,17	248,16	-	-	0,01	13,2
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,00025	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
27-0201-026-34	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент средней сложности, размеры композиции до 5 м2 полихромные**	эскиз	285,77	285,76	-	-	0,01	15,2
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,00025	
27-0201-026-35	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент средней сложности, размеры композиции от 5 до 25 м2 монохромные**	эскиз	372,25	372,24	-	-	0,01	19,8
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,00025	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
27-0201-026-36	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент средней сложности, размеры композиции от 5 до 25 м2 полихромные**	эскиз	426,77	426,76	-	-	0,01	22,7
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,00025	
27-0201-026-37	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент средней сложности, размеры композиции от 25 до 100 м2 монохромные**	эскиз	558,37	558,36	-	-	0,01	29,7
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,00025	
27-0201-026-38	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент средней сложности, размеры композиции от 25 до 100 м2 полихромные**	эскиз	642,97	642,96	-	-	0,01	34,2
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,00025	

Измеритель: 1 эскиз

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-026-39	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент средней сложности, размеры композиции более 100 м2 монохромные**	эскиз	836,61	836,6	-	-	0,01	44,5
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,00025	
27-0201-026-40	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент средней сложности, размеры композиции более 100 м2 полихромные**	эскиз	962,57	962,56	-	-	0,01	51,2
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,00025	
27-0201-026-41	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент сложный, размеры композиции до 5 м2 монохромные**	эскиз	372,25	372,24	-	-	0,01	19,8
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
27-0201-026-42	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент сложный, размеры композиции до 5 м2 полихромные**	эскиз	426,77	426,76	-	-	0,01	22,7
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
27-0201-026-43	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент сложный, размеры композиции от 5 до 25 м2 монохромные**	эскиз	558,37	558,36	-	-	0,01	29,7
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
27-0201-026-44	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент сложный, размеры композиции от 5 до 25 м2 полихромные**	эскиз	642,97	642,96	-	-	0,01	34,2
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
27-0201-026-45	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент сложный, размеры композиции от 25 до 100 м2 монохромные**	эскиз	832,85	832,84	-	-	0,01	44,3
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
27-0201-026-46	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент сложный, размеры композиции от 25 до 100 м2 полихромные**	эскиз	962,57	962,56	-	-	0,01	51,2
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
27-0201-026-49	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), вставки (цветы, пейзажи, геральдика), размеры композиции до 0,5 м2 монохромные**	эскиз	210,57	210,56	-	-	0,01	11,2
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	

Измеритель: 1 эскиз

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-026-50	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), вставки (цветы, пейзажи, геральдика), размеры композиции до 0,5 м2 полихромные**	эскиз	248,17	248,16	-	-	0,01	13,2
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
27-0201-026-51	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), вставки (цветы, пейзажи, геральдика), размеры композиции от 0,5 до 1 м2 монохромные**	эскиз	300,81	300,8	-	-	0,01	16
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
27-0201-026-52	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), вставки (цветы, пейзажи, геральдика), размеры композиции от 0,5 до 1 м2 полихромные**	эскиз	353,45	353,44	-	-	0,01	18,8
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
27-0201-026-53	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), вставки (цветы, пейзажи, геральдика), размеры композиции от 1 до 2 м2 монохромные**	эскиз	428,65	428,64	-	-	0,01	22,8
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
27-0201-026-54	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), вставки (цветы, пейзажи, геральдика), размеры композиции от 1 до 2 м2 полихромные**	эскиз	505,73	505,72	-	-	0,01	26,9
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
27-0201-026-55	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), вставки (цветы, пейзажи, геральдика), размеры композиции от 2 до 3 м2 монохромные**	эскиз	612,89	612,88	-	-	0,01	32,6
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
27-0201-026-56	**Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), вставки (цветы, пейзажи, геральдика), размеры композиции от 2 до 3 м2 полихромные**	эскиз	721,93	721,92	-	-	0,01	38,4
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,0003	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,0002	

Таблица 27-0201-027. Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (уголь, соус, карандаш)

Измеритель: 1 м2 картона

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-027-1	**Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (соус, уголь, карандаш), композиция однофигурная и многофигурная с фигурами от 2 м и более по высоте монохромная**	м2	616,73	588,44	-	-	28,29	31,3
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,05	
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,1	
27-0201-027-2	**Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (соус, уголь, карандаш), композиция однофигурная и многофигурная с фигурами от 2 м и более по высоте полихромная**	м2	793,45	765,16	-	-	28,29	40,7
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,05	
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,1	
27-0201-027-3	**Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (соус, уголь, карандаш), композиция многофигурная с фигурами менее 2 м по высоте монохромная**	м2	682,53	654,24	-	-	28,29	34,8
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,05	
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,1	
27-0201-027-4	**Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (соус, уголь, карандаш), композиция многофигурная с фигурами менее 2 м по высоте полихромная**	м2	878,05	849,76	-	-	28,29	45,2
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,05	
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,1	
27-0201-027-5	**Исполнение картона в натуральную величину орнамента для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): орнамент простой монохромный**	м2	99,73	71,44	-	-	28,29	3,8
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,05	
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,05	
27-0201-027-6	**Исполнение картона в натуральную величину орнамента для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): орнамент средней сложности полихромный**	м2	263,29	235	-	-	28,29	12,5
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,05	
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,07	
27-0201-027-7	**Исполнение картона в натуральную величину орнамента для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): орнамент средней сложности монохромный**	м2	334,73	306,44	-	-	28,29	16,3
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,05	
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,1	
27-0201-027-8	**Исполнение картона в натуральную величину орнамента для восстановления утраченных мест монументальной живописи на штукатурке (уголь, соус, карандаш): орнамент сложный полихромный**	м2	550,93	522,64	-	-	28,29	27,8
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,05	
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,1	

Таблица 27-0201-028. Копирование живописи в материале, аналогичном оригиналу

Измеритель: 1 м2 живописи

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-028-1	**Копирование композиции монументальной живописи на штукатурке однофигурной и многофигурной с фигурами 2 м и более по высоте в материале, аналогичном оригиналу: масляная живопись**	м2	1121,62	1120,48	-	-	1,14	59,6
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
101-9848	Краски сухие	кг					0,1	
27-0201-028-2	**Копирование композиции монументальной живописи на штукатурке однофигурной и многофигурной с фигурами 2 м и более по высоте в материале, аналогичном оригиналу: темперная, клеевая живопись**	м2	1401,74	1400,6	-	-	1,14	74,5
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
101-9848	Краски сухие	кг					0,1	
27-0201-028-3	**Копирование композиции монументальной живописи на штукатурке многофигурной с фигурами менее 2 м по высоте в материале, аналогичном оригиналу: масляная живопись**	м2	1189,30	1188,16	-	-	1,14	63,2
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
101-9848	Краски сухие	кг					0,1	
27-0201-028-4	**Копирование композиции монументальной живописи на штукатурке многофигурной с фигурами менее 2 м по высоте в материале, аналогичном оригиналу: темперная, клеевая живопись**	м2	1557,78	1556,64	-	-	1,14	82,8
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
101-9848	Краски сухие	кг					0,1	
27-0201-028-5	**Копирование простого орнамента монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: масляная живопись**	м2	256,82	255,68	-	-	1,14	13,6
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
101-9848	Краски сухие	кг					0,1	
27-0201-028-6	**Копирование простого орнамента монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: темперная, клеевая живопись**	м2	322,62	321,48	-	-	1,14	17,1
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
101-9848	Краски сухие	кг					0,1	
27-0201-028-7	**Копирование орнамента средней сложности монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: масляная живопись**	м2	640,34	639,2	-	-	1,14	34
101-9848	Краски сухие	кг					0,1	
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
27-0201-028-8	**Копирование орнамента средней сложности монументальной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу: темперная, клеевая живопись**	м2	798,26	797,12	-	-	1,14	42,4
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
101-9848	Краски сухие	кг					0,1	
27-0201-028-9	**Копирование живописи в материале аналогичном оригиналу, орнамент сложный, масло**	м2	1065,22	1064,08	-	-	1,14	56,6
101-9848	Краски сухие	кг					0,1	
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
27-0201-028-10	**Копирование живописи в материале аналогичном оригиналу, орнамент сложный, темперная клеевая**	м2	1320,90	1319,76	-	-	1,14	70,2
101-9848	Краски сухие	кг					0,1	
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	

Таблица 27-0201-029. Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи

Измеритель: 1 дм2 утрат (1-5), 1 м2 утрат (6)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-029-1	**Воссоздание композиции масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: малофигурной**	дм2	7,27	6,08	-	-	1,19	0,37
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,03	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,02	
27-0201-029-2	**Воссоздание композиции масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: многофигурной**	дм2	11,71	10,52	-	-	1,19	0,64
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,03	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,02	
27-0201-029-3	**Воссоздание орнамента масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: простого**	дм2	2,67	1,64	-	-	1,03	0,1
101-3066	Лаки масляные	кг					0,02	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,02	
27-0201-029-4	**Воссоздание орнамента масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: средней сложности**	дм2	4,81	3,62	-	-	1,19	0,22
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,025	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,02	
27-0201-029-5	**Воссоздание орнамента масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: сложного**	дм2	7,77	6,58	-	-	1,19	0,4
101-3066	Лаки масляные	кг					0,02	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,03	
27-0201-029-6	**Воссоздание фона масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи**	м2	37,37	32,88	-	-	4,49	2
101-3066	Лаки масляные	кг					0,1	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,1	
27-0201-029-7	**Воссоздание композиции темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: малофигурной**	дм2	7,65	6,08	-	-	1,57	0,37
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,03	
27-0201-029-8	**Воссоздание композиции темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: многофигурной**	дм2	12,09	10,52	-	-	1,57	0,64
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,03	
27-0201-029-9	**Воссоздание орнамента темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: простого**	дм2	3,21	1,64	-	-	1,57	0,1
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,02	
27-0201-029-10	**Воссоздание орнамента темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: средней сложности**	дм2	5,19	3,62	-	-	1,57	0,22
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,025	
27-0201-029-11	**Воссоздание орнамента темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: сложного**	дм2	8,15	6,58	-	-	1,57	0,4
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,03	

Измеритель: 1 дм2 утрат (1-5), 1 м2 утрат (6)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб. оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-029-12	**Воссоздание фона темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи**	м2	37,60	32,88	-	-	4,72	2
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,1	
27-0201-029-13	**Воссоздание композиции клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: малофигурной**	дм2	6,23	6,08	-	-	0,15	0,37
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,005	
27-0201-029-14	**Воссоздание композиции клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: многофигурной**	дм2	10,67	10,52	-	-	0,15	0,64
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,005	
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	
27-0201-029-15	**Воссоздание орнамента клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: простого**	дм2	1,79	1,64	-	-	0,15	0,1
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,005	
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	
27-0201-029-16	**Воссоздание орнамента клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: средней сложности**	дм2	3,77	3,62	-	-	0,15	0,22
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,005	
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	
27-0201-029-17	**Воссоздание орнамента клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи: сложного**	дм2	6,73	6,58	-	-	0,15	0,4
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,005	
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	
27-0201-029-18	**Воссоздание фона клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи**	м2	34,25	32,88	-	-	1,37	2
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,05	
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	

Таблица 27-0201-030. Тонирование утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения)

Измеритель: 1 м2 стенописи

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб. оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-030-1	**Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 10%**	м2	58,20	58,2	-	-	-	3,54
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,05	
27-0201-030-2	**Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 30%**	м2	162,76	162,76	-	-	-	9,9
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,1	

Измеритель: 1 м2 стенописи

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-030-3	**Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: более 30%**	м2	218,65	218,65	-	-	-	13,3
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,15	
27-0201-030-4	**Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на вновь подведенном грунте**	м2	114,26	114,26	-	-	-	6,95
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,17	
27-0201-030-5	**Тонирование утрат темперной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 10%**	м2	58,20	58,2	-	-	-	3,54
117-9003	Краски темпера синтетические	кг					0,05	
27-0201-030-6	**Тонирование утрат темперной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 30%**	м2	162,76	162,76	-	-	-	9,9
117-9003	Краски темпера синтетические	кг					0,1	
27-0201-030-7	**Тонирование утрат темперной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: более 30%**	м2	218,65	218,65	-	-	-	13,3
117-9003	Краски темпера синтетические	кг					0,15	
27-0201-030-8	**Тонирование утрат темперной монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на вновь подведенном грунте**	м2	114,26	114,26	-	-	-	6,95
117-9003	Краски темпера синтетические	кг					0,17	
27-0201-030-9	**Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 10%**	м2	58,20	58,2	-	-	-	3,54
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,02	
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,02	
27-0201-030-10	**Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: до 30%**	м2	162,76	162,76	-	-	-	9,9
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,03	
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,03	
27-0201-030-11	**Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе; размер утрат: более 30%**	м2	218,65	218,65	-	-	-	13,3
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,04	
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,04	
27-0201-030-12	**Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на штукатурке (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения) на вновь подведенном грунте**	м2	114,26	114,26	-	-	-	6,95
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,05	
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,05	

Измеритель: 1 м2 стенописи

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 27-0201-031. Копирование живописи на бумаге

Измеритель: 1 м2 живописи

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-031-1	Копирование живописи на бумаге, композиция	м2	773,01	762,82	-	-	10,19	46,4
117-0015	Акварель в тубах	коробка					0,01	
27-0201-031-2	Копирование живописи на бумаге, орнамент простой	м2	166,37	156,18	-	-	10,19	9,5
117-0015	Акварель в тубах	коробка					0,01	
27-0201-031-3	Копирование живописи на бумаге, орнамент средней сложности	м2	401,46	391,27	-	-	10,19	23,8
117-0015	Акварель в тубах	коробка					0,01	
27-0201-031-4	Копирование живописи на бумаге, орнамент сложный	м2	661,21	651,02	-	-	10,19	39,6
117-0015	Акварель в тубах	коробка					0,01	

Таблица 27-0201-032. Составление колеров

Измеритель: 1 л колера

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0201-032-1	Составление колеров, масляная техника	л	11,47	11,47	-	-	-	0,61
27-0201-032-2	Составление колеров, темперно-клеевая техника	л	22,75	22,75	-	-	-	1,21

Раздел 2. Монументальная живопись на фрагментах

Таблица 27-0202-001. Снятие фрагмента живописи

Измеритель: 1 м2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0202-001-1	Снятие фрагмента монументальной живописи с вертикальной поверхности (стены): кирпичной	м2	299,56	299,56	-	-	-	21,2
27-0202-001-2	Снятие фрагмента монументальной живописи с вертикальной поверхности (стены): каменной	м2	344,77	344,77	-	-	-	24,4
27-0202-001-3	Снятие фрагмента монументальной живописи с горизонтальной поверхности (плафоны): кирпичной	м2	426,73	426,73	-	-	-	30,2

Измеритель: 1 м2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб. оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0202-001-4	Снятие фрагмента монументальной живописи с горизонтальной поверхности (плафоны): каменной	м2	491,72	491,72	-	-	-	34,8
27-0202-001-5	Снятие фрагмента монументальной живописи с криволинейной поверхности (своды): кирпичной	м2	611,83	611,83	-	-	-	43,3
27-0202-001-6	Снятие фрагмента монументальной живописи с криволинейной поверхности (своды): каменной	м2	703,67	703,67	-	-	-	49,8

Таблица 27-0202-002. Заклейка тыльной стороны снятого со стены или раскопа фрагмента стенописи

Измеритель: 1 м2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб. оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0202-002-1	Заклейка тыльной стороны снятого со стены или раскопа фрагмента стенописи	м2	15,28	12,19	-	-	3,09	0,96
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,05	

Таблица 27-0202-003. Монтировка снятого фрагмента на основу для экспозиции

Измеритель: 1 дм2 фрагмента

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб. оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0202-003-1	Монтировка на основу для экспозиции фрагмента: монументальной живописи: вновь снятого	дм2	5,04	4,52	-	-	0,52	0,32
27-0202-003-2	Монтировка на основу для экспозиции фрагмента: монументальной живописи: снятого при перемонтировке	дм2	7,59	7,07	-	-	0,52	0,5
27-0202-003-3	Монтировка на основу для экспозиции фрагмента: монументальной живописи: снятого ранее, не смонтированного	дм2	8,15	7,63	-	-	0,52	0,54
27-0202-003-4	Монтировка на основу для экспозиции фрагмента: монументальной живописи: вогнутых из раскопа	дм2	6,17	5,65	-	-	0,52	0,4

Таблица 27-0202-004. Установка и закрепление (монтирование) фрагмента на прежнее место (на растворе)

Измеритель: 1 м2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0202-004-1	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе без уменьшения слоя штукатурки фрагмента или стесывания кладки: вертикальная поверхность	м2	295,23	286,06	-	-	9,17	17,4
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,3	
27-0202-004-2	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе без уменьшения слоя штукатурки фрагмента или стесывания кладки: горизонтальная поверхность	м2	367,56	358,39	-	-	9,17	21,8
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,3	
27-0202-004-3	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе без уменьшения слоя штукатурки фрагмента или стесывания кладки: криволинейная поверхность	м2	454,69	445,52	-	-	9,17	27,1
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,3	
27-0202-004-4	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе с уменьшением слоя штукатурки фрагмента или стесыванием кладки: вертикальная поверхность	м2	439,93	430,73	-	-	9,2	26,2
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,5	
27-0202-004-5	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе с уменьшением слоя штукатурки фрагмента или стесыванием кладки: горизонтальная поверхность	м2	548,43	539,23	-	-	9,2	32,8
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,5	
27-0202-004-6	Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе с уменьшением слоя штукатурки фрагмента или стесыванием кладки: криволинейная поверхность	м2	681,60	672,4	-	-	9,2	40,9
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,5	

Таблица 27-0202-005. Подбор и склейка разрозненных фрагментов стенописи

Измеритель: 1 фрагмент

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0202-005-1	Подбор и склейка разрозненных фрагментов стенописи, размер фрагмента до 10 см2	фрагмент	24,63	24,63	-	-	-	1,31
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,001	
27-0202-005-2	Подбор и склейка разрозненных фрагментов стенописи, размер фрагмента до 100 см2	фрагмент	17,30	17,3	-	-	-	0,92
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,003	

Измеритель: 1 фрагмент

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0202-005-3	Подбор и склейка разрозненных фрагментов стенописи, размер фрагмента более 1 дм2	фрагмент	35,72	35,72	-	-	-	1,9
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	

Таблица 27-0202-006. Снятие фрагмента стенописи на месте зондажных исследований

Измеритель: 1 дм2 фрагмента

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0202-006-1	Снятие на месте зондажных исследований фрагмента монументальной живописи: фрески клеевой, темперной	дм2	81,26	81,22	-	-	0,04	4,32
101-9848	Краски сухие	кг					0,001	
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	
27-0202-006-2	Снятие на месте зондажных исследований фрагмента монументальной живописи: масляной	дм2	64,90	64,86	-	-	0,04	3,45
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	
101-9848	Краски сухие	кг					0,001	

Раздел 3. Монументальная живопись на холстах

Таблица 27-0203-001. Снятие холста с живописью с основы (штукатурки, дерева)

Измеритель: 1 м2 холста

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0203-001-1	Снятие холста монументальной живописи с основы (штукатурки, дерева): гладкая живопись	м2	264,77	260,35	-	-	4,42	20,5
27-0203-001-2	Снятие холста монументальной живописи с основы (штукатурки, дерева): фактурная живопись	м2	342,24	337,82	-	-	4,42	26,6

Таблица 27-0203-002. Снятие живописи на холсте с подрамником со стены, плафона

Измеритель: 1 м2 холста

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0203-002-1	Снятие монументальной живописи на холсте с подрамником: с вертикальной поверхности	м2	52,07	52,07	-	-	-	4,1
27-0203-002-2	Снятие монументальной живописи на холсте с подрамником: с криволинейной и горизонтальной поверхности	м2	67,31	67,31	-	-	-	5,3

Измеритель: 1 м2 холста

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 27-0203-003. Наклейка холста на основу

Измеритель: 1 м2 холста

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0203-003-1	Наклейка холста на основу, вертикальные поверхности с грунтом	м2	76,81	73,66	-	-	3,15	5,8
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
27-0203-003-2	Наклейка холста на основу, вертикальные поверхности без грунта	м2	55,22	52,07	-	-	3,15	4,1
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
27-0203-003-3	Наклейка холста на основу, вертикальные поверхности с живописью	м2	98,40	95,25	-	-	3,15	7,5
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
27-0203-003-4	Наклейка холста на основу, горизонтальные поверхности с грунтом	м2	84,43	81,28	-	-	3,15	6,4
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
27-0203-003-5	Наклейка холста на основу, горизонтальные поверхности без грунта	м2	61,57	58,42	-	-	3,15	4,6
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
27-0203-003-6	Наклейка холста на основу, горизонтальные поверхности с живописью	м2	109,83	106,68	-	-	3,15	8,4
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
27-0203-003-7	Наклейка холста на основу, криволинейные поверхности с грунтом	м2	93,32	90,17	-	-	3,15	7,1
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
27-0203-003-8	Наклейка холста на основу, криволинейные поверхности без грунта	м2	67,92	64,77	-	-	3,15	5,1
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
27-0203-003-9	Наклейка холста на основу, криволинейные поверхности с живописью	м2	119,99	116,84	-	-	3,15	9,2
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	

Таблица 27-0203-004. Исправление коробленности холста (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.)

Измеритель: 1 дм2 поврежденного холста

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0203-004-1	Исправление коробленности холста (взбугренности, продавленности) на основе (стене плафоне и т.д.) с надрезом холста	дм2	9,56	8,9	-	-	0,66	0,63
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,001	
27-0203-004-2	Исправление коробленности холста (взбугренности, продавленности) на основе (стене плафоне и т.д.) без надреза холста	дм2	5,89	5,23	-	-	0,66	0,37
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,001	

Таблица 27-0203-005. Подведение грунта на холсте

Измеритель: 1 дм2 (1), 1 см2 (2), 1 м2 (3-4)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0203-005-1	Подведение грунта на холсте в местах утрат монументальной живописи площадью: до 1 м2	дм2	3,58	3,3	-	-	0,28	0,26
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,001	
27-0203-005-2	Подведение грунта на холсте в местах утрат монументальной живописи площадью: до 1 дм2	см2	1,18	1,14	-	-	0,04	0,09
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,001	
27-0203-005-3	Подведение грунта на новом холсте монументальной живописи: вертикальные поверхности	м2	59,79	57,15	-	-	2,64	4,5
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	
27-0203-005-4	Подведение грунта на новом холсте монументальной живописи: горизонтальные поверхности	м2	76,30	73,66	-	-	2,64	5,8
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	

Таблица 27-0203-006. Подклейка холста, частично отставшего от основы (штукатурка, дерево)

Измеритель: 1 дм2 отставшего холста

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0203-006-1	Подклейка холста частично отставшего от основы (штукатурка, дерево) по кромкам холста	дм2	2,14	1,24	-	-	0,9	0,11
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	
27-0203-006-2	Подклейка холста частично отставшего от основы (штукатурка, дерево) в середине холста	дм2	3,84	2,94	-	-	0,9	0,26
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	

Таблица 27-0203-007. Заделка швов стыковки холста

Измеритель: 1 м шва

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0203-007-1	Заделка швов стыковки холста, холст новый	м	15,08	14,14	-	-	0,94	1,25
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	
27-0203-007-2	Заделка швов стыковки холста, холст дублированный	м	20,17	19,23	-	-	0,94	1,7
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	
27-0203-007-3	Заделка швов при стыковки холста на подрамнике	м	25,82	24,88	-	-	0,94	2,2
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	

Таблица 27-0203-008. Исправление отставания дублировочного (дублированного) холста

Измеритель: 1 дм2 отставания холста

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0203-008-1	**Исправление отставания по кромкам дублировочного холста**	дм2	1,62	1,27	-	-	0,35	0,09
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	
27-0203-008-2	**Исправление отставания в середине дублировочного холста**	дм2	2,61	2,26	-	-	0,35	0,16
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	

Таблица 27-0203-009. Раздублирование холста

Измеритель: 1 м2 холста

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0203-009-1	**Раздублирование холста монументальной живописи**	м2	358,46	354,66	-	-	3,8	25,1

Таблица 27-0203-010. Удаление реставрационных записей или лака с живописи

Измеритель: 1 м2 живописи

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0203-010-1	**Удаление реставрационных записей или лака с фактурной живописи**	м2	240,65	235,97	-	-	4,68	16,7
27-0203-010-2	**Удаление реставрационных записей или лака с гладкой живописи**	м2	153,98	150,2	-	-	3,78	10,63

Таблица 27-0203-011. Тонирование утрат живописи

Измеритель: 1 м2 живописи

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0203-011-1	**Тонирование утрат масляной монументальной живописи на холсте размером: до 10%**	м2	148,44	147,66	-	-	0,78	10,45
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,02	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,05	
27-0203-011-2	**Тонирование утрат масляной монументальной живописи на холсте размером: до 30%**	м2	422,12	421,07	-	-	1,05	29,8
101-3066	Лаки масляные	кг					0,07	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,03	

Измеритель: 1 м2 живописи

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0203-011-3	**Тонирование утрат масляной монументальной живописи на холсте размером: более 30%**	м2	566,56	565,2	-	-	1,36	40
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,05	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,1	
27-0203-011-4	**Тонирование утрат темперной монументальной живописи на холсте размером: до 10%**	м2	148,44	147,66	-	-	0,78	10,45
101-3066	Лаки масляные	кг					0,05	
117-9003	Краски темпера синтетические	кг					0,02	
27-0203-011-5	**Тонирование утрат темперной монументальной живописи на холсте размером: до 30%**	м2	422,12	421,07	-	-	1,05	29,8
117-9003	Краски темпера синтетические	кг					0,03	
101-3066	Лаки масляные	кг					0,07	
27-0203-011-6	**Тонирование утрат темперной монументальной живописи на холсте размером: более 30%**	м2	566,56	565,2	-	-	1,36	40
101-3066	Лаки масляные	кг					0,1	
117-9003	Краски темпера синтетические	кг					0,05	
27-0203-011-7	**Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на холсте размером: до 10%**	м2	147,75	147,66	-	-	0,09	10,45
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,01	
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,05	
27-0203-011-8	**Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на холсте размером: до 30%**	м2	421,19	421,07	-	-	0,12	29,8
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,015	
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,07	
27-0203-011-9	**Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на холсте размером: более 30%**	м2	565,35	565,2	-	-	0,15	40
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,02	
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,1	

Таблица 27-0203-012. Укрепление красочного слоя

Измеритель: 1 м2 живописи

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0203-012-1	**Укрепление красочного слоя, сложное укрепление пропиткой с применением инъекций**	м2	347,22	337,82	-	-	9,4	26,6
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,02	
27-0203-012-2	**Укрепление красочного слоя пропиткой**	м2	222,76	213,36	-	-	9,4	16,8
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,02	

Таблица 27-0203-013. Изготовление рабочего подрамника

Измеритель: 1 м подрамника

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0203-013-1	Изготовление рабочего подрамника	м	123,06	49,45	-	-	73,61	5,14

Таблица 27-0203-014. Сборка рабочего подрамника

Измеритель: 1 м периметра

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0203-014-1	Сборка рабочего подрамника, размер площади ограниченной подрамником до 5 м2	м	7,02	7,02	-	-	-	0,73
27-0203-014-2	Сборка рабочего подрамника, размер площади ограниченной подрамником от 5 до 10 м2	м	9,14	9,14	-	-	-	0,95
27-0203-014-3	Сборка рабочего подрамника, размер площади ограниченной подрамником от 10 до 30 м2	м	13,66	13,66	-	-	-	1,42
27-0203-014-4	Сборка рабочего подрамника, размер площади ограниченной подрамником более 30 м2	м	20,39	20,39	-	-	-	2,12

Таблица 27-0203-015. Натяжка холста на рабочий подрамник

Измеритель: 1 м периметра

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0203-015-1	Натяжка холста на рабочий подрамник, размер холста до 5 м2	м	150,87	8,48	-	-	142,39	0,75
27-0203-015-2	Натяжка холста на рабочий подрамник, размер холста до 10 м2	м	152,57	10,18	-	-	142,39	0,9
27-0203-015-3	Натяжка холста на рабочий подрамник, размер холста до 30 м2	м	154,83	12,44	-	-	142,39	1,1
27-0203-015-4	Натяжка холста на рабочий подрамник, размер холста более 30 м2	м	158,22	15,83	-	-	142,39	1,4

Таблица 27-0203-016. Натяжка на подрамник картины, выполненной на холсте

Измеритель: 1 м периметра

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0203-016-1	Натяжка на подрамник картины выполненной на недублированном холсте, размер холста до 5 м2	м	9,45	9,27	-	-	0,18	0,82
27-0203-016-2	Натяжка на подрамник картины выполненной на недублированном холсте, размер холста до 10 м2	м	11,38	11,2	-	-	0,18	0,99
27-0203-016-3	Натяжка на подрамник картины выполненной на недублированном холсте, размер холста до 30 м2	м	13,75	13,57	-	-	0,18	1,2
27-0203-016-4	Натяжка на подрамник картины выполненной на недублированном холсте, размер холста более 30 м2	м	17,60	17,42	-	-	0,18	1,54
27-0203-016-5	Натяжка на подрамник картины выполненной на дублированном холсте, размер холста до 5 м2	м	14,20	14,02	-	-	0,18	1,24
27-0203-016-6	Натяжка на подрамник картины выполненной на дублированном холсте, размер холста до 10 м2	м	17,15	16,97	-	-	0,18	1,5
27-0203-016-7	Натяжка на подрамник картины выполненной на дублированном холсте, размер холста до 30 м2	м	20,54	20,36	-	-	0,18	1,8
27-0203-016-8	Натяжка на подрамник картины выполненной на дублированном холсте, размер холста более 30 м2	м	26,31	26,13	-	-	0,18	2,31

Отдел 3. Станковая живопись

Раздел 1. Темперная живопись

Таблица 27-0301-001. Профилактическая заклейка живописи

Измеритель: 1 м2 (1-2), 1 дм2 (3)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-001-1	Профилактическая заклейка станковой темперной живописи: фактурной с применением инъекций	м2	28,98	20,36	-	-	8,62	1,8
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,025	
27-0301-001-2	Профилактическая заклейка станковой темперной живописи: гладкой	м2	18,53	12,44	-	-	6,09	1,1
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,02	
27-0301-001-3	Профилактическая заклейка станковой темперной живописи: фрагментарная заклейка	дм2	1,74	1,13	-	-	0,61	0,1
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,002	

Таблица 27-0301-002. Отмывка профилактической заклейки с станковой темперной живописи

Измеритель: 1 м2

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-002-1	Отмывка профилактической заклейки со станковой темперной живописи: фактурной	м2	21,01	20,36	-	-	0,65	1,8
27-0301-002-2	Отмывка профилактической заклейки со станковой темперной живописи: гладкой	м2	47,02	46,37	-	-	0,65	4,1

Таблица 27-0301-003. Укрепление красочной поверхности

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-003-1	Повторное укрепление красочной поверхности станковой темперной живописи после расчистки	дм2	8,83	7,35	-	-	1,48	0,52
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	
27-0301-003-2	Укрепление красочного слоя станковой темперной живописи	дм2	11,94	10,46	-	-	1,48	0,74
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	

Таблица 27-0301-004. Выемка гвоздей, металлических скоб с деревянной основы иконы (картины)

Измеритель: 1 шт. (гвоздь, скоба)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-004-1	Выемка гвоздей с деревянной основы, с лицевой стороны иконы (картины), размер гвоздя до 15 мм	шт.	2,26	2,26	-	-	-	0,2
27-0301-004-2	Выемка гвоздей с деревянной основы, с лицевой стороны иконы (картины), размер гвоздя до 40 мм	шт.	1,47	1,47	-	-	-	0,13
27-0301-004-3	Выемка гвоздей с деревянной основы, с лицевой стороны иконы (картины), размер гвоздя более 40 мм	шт.	1,13	1,13	-	-	-	0,1
27-0301-004-4	Выемка металлических скоб с оборотной стороны деревянной основы иконы (картины)	шт.	2,26	2,26	-	-	-	0,2
27-0301-004-5	Выемка металлических скоб-шпонок с торцевой стороны деревянной основы иконы (картины)	шт.	4,64	4,64	-	-	-	0,41

Таблица 27-0301-005. Укрепление разрушенного (распыленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки

Измеритель: 1 дм2 (1), 1 см2 (2,3)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-005-1	Укрепление разрушенного (распыленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки без подбора отдельных фрагментов	дм2	30,75	7,07	-	-	23,68	0,5
27-0301-005-2	Укрепление разрушенного (распыленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки с подбором отдельных фрагментов до 3 см2	см2	9,23	4,52	-	-	4,71	0,32
27-0301-005-3	Укрепление разрушенного (распыленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки с подбором отдельных фрагментов более 3 см2	см2	7,68	2,97	-	-	4,71	0,21

Таблица 27-0301-006. Дополнение левкаса или восковых чинок

Измеритель: 1 дм2 (1,3), 1 см2 (2,4)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-006-1	Дополнение левкаса без удаления разрушенного позднего левкаса или восковых чинок станковой темперной живописи: в местах больших утрат	дм2	32,22	8,25	-	-	23,97	0,65
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,01	
27-0301-006-2	Дополнение левкаса без удаления разрушенного позднего левкаса или восковых чинок станковой темперной живописи: в местах мелких утрат	см2	6,42	1,65	-	-	4,77	0,13
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,001	
27-0301-006-3	Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок станковой темперной живописи: в местах больших утрат	дм2	37,94	13,97	-	-	23,97	1,1
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,01	
27-0301-006-4	Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок станковой темперной живописи: в местах мелких утрат	см2	6,42	1,65	-	-	4,77	0,13
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,001	

Таблица 27-0301-007. Удаление загрязнения и плесени с поверхности живописи, басмы и оклада

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-007-1	Удаление загрязнения и плесени с обратной стороны станковой темперной живописи	дм2	1,10	0,45	-	-	0,65	0,04
27-0301-007-2	Удаление легкого загрязнения с поверхности станковой темперной живописи	дм2	3,25	2,6	-	-	0,65	0,23

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-007-3	Удаление засмолившегося загрязнения с поверхности станковой темперной живописи	дм2	6,15	5,32	-	-	0,83	0,47

Таблица 27-0301-008. Удаление записи с авторской живописи с выборкой расчищенной живописи

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-008-1	Удаление записи с авторской станковой темперной живописи с выборкой расчищенной живописи: с олифы	дм2	53,65	52,28	-	-	1,37	3,7
27-0301-008-2	Удаление записи с авторской станковой темперной живописи с выборкой расчищенной живописи: с миниатюры	дм2	187,04	185,67	-	-	1,37	13,14

Таблица 27-0301-009. Удаление записи с темперной живописи под микроскопом на миниатюре

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-009-1	Удаление записи со станковой темперной живописи под микроскопом на миниатюре	дм2	963,66	963,12	-	-	0,54	51,23

Таблица 27-0301-011. Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-011-1	Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре станковой темперной живописи	дм2	190,42	189,88	-	-	0,54	10,1

Таблица 27-0301-012. Удаление олифы или лака с поверхности живописи

Измеритель: 1 дм2 поверхности живописи

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-012-1	Удаление с поверхности станковой темперной живописи олифы или лака: гладкого	дм2	6,56	5,43	-	-	1,13	0,33
27-0301-012-2	Удаление с поверхности станковой темперной живописи олифы или лака: сгрибившегося	дм2	9,42	7,73	-	-	1,69	0,47

Таблица 27-0301-013. Выборка поверхности расчищенной темперной живописи от олифы или лака

Измеритель: 1 дм2 поверхности живописи

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-013-1	Выборка поверхности расчищенной станковой темперной живописи от олифы или лака	дм2	6,61	6,25	-	-	0,36	0,38

Таблица 27-0301-014. Покрытие расчищенной живописи, басмы и оклада олифой и лаком

Измеритель: 1 м2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-014-1	Покрытие расчищенной станковой темперной живописи, басмы и оклада: лаком	м2	23,82	18,41	-	-	5,41	1,45
101-3066	Лаки масляные	кг					0,15	
27-0301-014-2	Покрытие расчищенной станковой темперной живописи, басмы и оклада: олифой	м2	89,30	79,37	-	-	9,93	6,25

Таблица 27-0301-015. Укрепление разрушенной древесины пропиткой раствором с дезинфекцией

Измеритель: 1 дм2 поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-015-1	Укрепление разрушенной древесины станковой темперной живописи пропиткой раствором с дезинфекцией	дм2	4,32	3,52	-	-	0,8	0,34

Таблица 27-0301-016. Обработка тыльной стороны иконы скипидаро-восковым раствором

Измеритель: 1 м2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб. оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-016-1	Обработка тыльной стороны иконы станковой темперной живописи скипидаро-восковым раствором	м2	29,30	26,01	-	-	3,29	2,3

Таблица 27-0301-017. Дополнение паволоки в местах утрат

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб. оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-017-1	Дополнение паволоки станковой темперной живописи в местах утрат	дм2	78,20	55,08	-	-	23,12	2,93
101-9785	Полотно суровое тонкое	м					0,025	

Таблица 27-0301-018. Удаление позднейших фактурных наслоений грунта

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб. оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-018-1	Удаление позднейших фактурных наслоений грунта станковой темперной живописи	дм2	133,48	132,82	-	-	0,66	9,4

Таблица 27-0301-019. Снятие и постановка оклада или басмы

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб. оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-019-1	Снятие со станковой темперной живописи: басмы	дм2	5,99	5,99	-	-	-	0,53
27-0301-019-2	Постановка на станковую темперную живопись: басмы	дм2	6,45	6,45	-	-	-	0,57
27-0301-019-3	Снятие со станковой темперной живописи: оклада	дм2	2,94	2,94	-	-	-	0,26
27-0301-019-4	Постановка на станковую темперную живопись: оклада	дм2	3,39	3,39	-	-	-	0,3

Таблица 27-0301-020. Склеивание деревянной основы иконы (картины)

Измеритель: 1 дм2 оклеиваемой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-020-1	Склеивание деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи	дм2	14,94	14,81	-	-	0,13	1,43

Таблица 27-0301-021. Выпрямление деревянной основы иконы (картины)

Измеритель: 1 памятник

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-021-1	Выпрямление деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи размером: до 1 м2	шт.	56,80	43,24	-	-	13,56	2,3
27-0301-021-2	Выпрямление деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи размером: более 1 м2	шт.	128,24	114,68	-	-	13,56	6,1

Таблица 27-0301-022. Скрепление досок карасиками, скобами, рейками

Измеритель: 1 м (1), 1 шт. (2-3)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-022-1	Скрепление досок станковой темперной живописи: рейками	м	16,76	16,76	-	-	-	1,32
27-0301-022-2	Скрепление досок станковой темперной живописи: карасиками	шт.	18,54	18,54	-	-	-	1,46
27-0301-022-3	Скрепление досок станковой темперной живописи: скобами	шт.	6,98	6,98	-	-	-	0,55

Таблица 27-0301-023. Скрепление досок шпонками

Измеритель: 1 шт. (шпонка)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-023-1	Скрепление досок станковой темперной живописи шпонками размером: до 15 см	шт.	25,78	25,78	-	-	-	2,03
27-0301-023-2	Скрепление досок станковой темперной живописи шпонками размером: до 30 см	шт.	22,35	22,35	-	-	-	1,76
27-0301-023-3	Скрепление досок станковой темперной живописи шпонками размером: до 60 см	шт.	32,13	32,13	-	-	-	2,53
27-0301-023-4	Скрепление досок станковой темперной живописи шпонками размером: до 1,5 м	шт.	52,07	52,07	-	-	-	4,1

Таблица 27-0301-024. Заделка трещин и гвоздевых отверстий в доске (древесными опилками)

Измеритель: 1 дм трещины

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-024-1	Заделка древесными опилками трещин и гвоздевых отверстий в доске станковой темперной живописи	дм	18,88	18,65	-	-	0,23	1,8

Таблица 27-0301-025. Надзор и выемка иконы из иконостаса и вставка в иконостас

Измеритель: 1 памятник

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-025-1	Надзор и выемка иконы станковой темперной живописи до 1 м2 из иконостаса	шт.	13,68	13,68	-	-	-	1,32
27-0301-025-2	Вставка иконы станковой темперной живописи до 1 м2 в иконостас	шт.	18,65	18,65	-	-	-	1,8

Таблица 27-0301-026. Упаковка и распаковка памятника станковой живописи (иконы, картины)

Измеритель: 1 памятник

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0301-026-1	Упаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) размером: до 1,5 м2	шт.	29,82	6,53	-	-	23,29	0,63
101-9000	Гвозди штукатурные	кг					0,01	
27-0301-026-2	Упаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) размером: более 1,5 м2	шт.	62,69	21,76	-	-	40,93	2,1
101-9000	Гвозди штукатурные	кг					0,01	
27-0301-026-3	Распаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) размером: до 1,5 м2	шт.	3,32	3,32	-	-	-	0,32
27-0301-026-4	Распаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) размером: более 1,5 м2	шт.	8,70	8,7	-	-	-	0,84

Раздел 2. Масляная живопись

Таблица 27-0302-001. Обработка живописи и холста с удалением плесени с дезинфекцией

Измеритель: 1 м2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-001-1	Обработка станковой масляной живописи и холста с удалением плесени с дезинфекцией: с лицевой стороны	м2	55,11	42,99	-	-	12,12	4,15
27-0302-001-2	Обработка станковой масляной живописи и холста с удалением плесени с дезинфекцией: с обратной стороны	м2	34,49	25,9	-	-	8,59	2,5

Таблица 27-0302-002. Изготовление экспозиционного подрамника для живописи на холсте

Измеритель: 1 м подрамника

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-002-1	Изготовление экспозиционного подрамника для живописи на холсте	м	162,56	126,31	-	-	36,25	11,4
102-9020	Доски дубовые обрезные, толщиной 40-60 мм	м3					0,0006	

Таблица 27-0302-003. Профилактическая заклейка живописи

Измеритель: 1 м2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-003-1	Профилактическая заклейка станковой масляной живописи: гладкой	м2	24,89	18,55	-	-	6,34	1,64
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,02	
27-0302-003-2	Профилактическая заклейка станковой масляной живописи: фактурной	м2	39,41	30,54	-	-	8,87	2,7
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,025	

Таблица 27-0302-004. Удаление профилактической заклейки

Измеритель: 1 м2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-004-1	Удаление профилактической заклейки станковой масляной живописи: гладкой	м2	23,84	23,19	-	-	0,65	2,05
27-0302-004-2	Удаление профилактической заклейки станковой масляной живописи: фактурной	м2	39,10	38,45	-	-	0,65	3,4

Таблица 27-0302-005. Натяжка холста на рабочий подрамник

Измеритель: 1 м периметра

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-005-1	Натяжка на рабочий подрамник холста станковой масляной живописи размером: до 1 м2	м	147,87	5,66	-	-	142,21	0,5
101-9000	Гвозди штукатурные	кг					0,01	
27-0302-005-2	Натяжка на рабочий подрамник холста станковой масляной живописи размером: до 3 м2	м	150,13	7,92	-	-	142,21	0,7
101-9000	Гвозди штукатурные	кг					0,02	

Таблица 27-0302-006. Укрепление красочного слоя

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-006-1	Укрепление красочного слоя станковой масляной живописи: сложное, пропиткой с применением инъекций	дм2	33,86	10,46	-	-	23,4	0,74
27-0302-006-2	Укрепление красочного слоя станковой масляной живописи: инъектированием	дм2	31,45	8,05	-	-	23,4	0,57
27-0302-006-3	Укрепление красочного слоя станковой масляной живописи: пропиткой	дм2	31,18	7,78	-	-	23,4	0,46

Таблица 27-0302-007. Устранение прорывов холста

Измеритель: 1 см (1-3), 1 см2 (4)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-007-1	Устранение прорывов без утрат холста станковой масляной живописи: с вытянутостью	см	5,97	5,37	-	-	0,6	0,38
27-0302-007-2	Устранение прорывов без утрат холста станковой масляной живописи: с седанием	см	10,91	10,31	-	-	0,6	0,73
27-0302-007-3	Устранение прорывов с утратами холста станковой масляной живописи: подведение заплаты	см	3,71	3,11	-	-	0,6	0,22
27-0302-007-4	Устранение прорывов с утратами холста станковой масляной живописи: наращивание утрат холста	см2	2,44	1,84	-	-	0,6	0,13

Таблица 27-0302-008. Удаление загрязнений с поверхности живописи

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-008-1	Устранение загрязнений с поверхности станковой масляной живописи: гладкой	дм2	0,69	0,42	-	-	0,27	0,03
27-0302-008-2	Устранение загрязнений с поверхности станковой масляной живописи: фактурной	дм2	1,82	1,27	-	-	0,55	0,1
27-0302-008-3	Устранение загрязнений с поверхности станковой масляной живописи: без лакового покрытия	дм2	1,79	1,52	-	-	0,27	0,12

Таблица 27-0302-009. Удаление лака с поверхности живописи

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-009-1	Устранение с поверхности станковой масляной живописи лака: спиртового	дм2	6,82	5,75	-	-	1,07	0,35
27-0302-009-2	Устранение с поверхности станковой масляной живописи лака: масляного	дм2	12,94	11,67	-	-	1,27	0,71

Таблица 27-0302-010. Регенерация лака

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-010-1	Регенерация лака станковой масляной живописи: поверхностная	дм2	23,41	22,56	-	-	0,85	1,2
27-0302-010-2	Регенерация лака станковой масляной живописи: глубокая	дм2	37,67	36,47	-	-	1,2	1,94

Таблица 27-0302-011. Удаление записи с поверхности живописи с выборкой

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-011-1	Удаление записи с выборкой с поверхности станковой масляной живописи: фактурной	дм2	59,13	58,2	-	-	0,93	3,54
101-3066	Лаки масляные	кг					0,005	
27-0302-011-2	Удаление записи с выборкой с поверхности станковой масляной живописи: гладкой	дм2	47,83	46,85	-	-	0,98	2,85
101-3066	Лаки масляные	кг					0,005	

Таблица 27-0302-012. Устранение коробленности и продавленности холста (картины)

Измеритель: 1 см2 повреждения холста

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-012-1	Устранение коробленности и продавленности холста (картины) станковой масляной живописи: с прорывом холста	см2	1,53	0,99	-	-	0,54	0,07
101-9000	Гвозди штукатурные	кг					0,001	
27-0302-012-2	Устранение коробленности и продавленности холста (картины) станковой масляной живописи: без прорыва холста	см2	1,16	0,62	-	-	0,54	0,04
101-9000	Гвозди штукатурные	кг					0,001	

Таблица 27-0302-013. Исправление отставания дублировочного холста

Измеритель: 1 см2 отставания холста

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-013-1	Исправление отставания дублировочного холста станковой масляной живописи: по кромкам	см2	1,49	0,99	-	-	0,5	0,07
27-0302-013-2	Исправление отставания дублировочного холста станковой масляной живописи: в середине	см2	2,76	2,26	-	-	0,5	0,16

Таблица 27-0302-014. Раздублирование холста

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-014-1	Раздублирование холста станковой масляной живописи: несложное	дм2	10,74	10,74	-	-	-	0,76
27-0302-014-2	Раздублирование холста станковой масляной живописи: сложное раздублирование холста	дм2	25,43	25,43	-	-	-	1,8

Таблица 27-0302-015. Дублирование холста

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-015-1	Дублирование холста станковой масляной живописи: гладкой живописи	дм2	14,31	8	-	-	6,31	0,63
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,005	

Измеритель: 1 дм2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-015-2	Дублирование холста станковой масляной живописи: фактурной живописи	дм2	20,75	13,97	-	-	6,78	1,1
113-9045	Клеящее вещество	кг					0,01	

Таблица 27-0302-016. Подведение грунта в местах утрат

Измеритель: 1 см2 (1, 3), 1 дм2 (2)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-016-1	Подведение грунта гладкой станковой масляной живописи в местах утрат: мелких	см2	1,69	1,13	-	-	0,56	0,1
27-0302-016-2	Подведение грунта гладкой станковой масляной живописи в местах утрат: больших	дм2	5,20	4,64	-	-	0,56	0,41
27-0302-016-3	Подведение грунта фактурной станковой масляной живописи или имитация фактуры станковой масляной живописи в местах утрат	см2	1,80	1,24	-	-	0,56	0,11

Таблица 27-0302-017. Дублирование кромок холста

Измеритель: 1 м периметра

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-017-1	Дублирование кромок холста станковой масляной живописи: способом наложения	м	207,40	19,18	-	-	188,22	1,51
27-0302-017-2	Дублирование кромок холста станковой масляной живописи: стыковым методом	м	181,96	39,75	-	-	142,21	3,13

Таблица 27-0302-018. Натяжка на подрамник картины, выполненной на холсте

Измеритель: 1 м периметра

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-018-1	Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на не дублированном холсте размером: от 0,5 до 1,0 м2	м	5,71	5,71	-	-	-	0,45
101-9000	Гвозди штукатурные	кг					0,01	
27-0302-018-2	Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на не дублированном холсте размером: до 3,0 м2	м	8,00	8	-	-	-	0,63
101-9000	Гвозди штукатурные	кг					0,02	

Измеритель: 1 м периметра

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-018-3	**Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на дублированном холсте размером: от 0,5 до 1,0 м2**	м	10,92	10,92	-	-	-	0,86
101-9000	Гвозди штукатурные	кг					0,01	
27-0302-018-4	**Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на дублированном холсте размером: до 3,0 м2**	м	16,64	16,64	-	-	-	1,31
101-9000	Гвозди штукатурные	кг					0,02	

Таблица 27-0302-019. Воссоздание живописи в местах утрат красочного слоя

Измеритель: 1 см2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-019-1	**Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: простое**	см2	10,32	10,31	-	-	0,01	0,73
101-3066	Лаки масляные	кг					0,001	
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,001	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,001	
27-0302-019-2	**Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: средней сложности**	см2	18,38	18,37	-	-	0,01	1,3
101-3066	Лаки масляные	кг					0,001	
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,001	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,001	
27-0302-019-3	**Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: сложное**	см2	32,51	32,5	-	-	0,01	2,3
101-3066	Лаки масляные	кг					0,001	
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,001	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,001	
27-0302-019-4	**Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: особо сложное**	см2	70,66	70,65	-	-	0,01	5
101-3066	Лаки масляные	кг					0,001	
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,001	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,001	
27-0302-019-5	**Воссоздание станковой масляной живописи в местах утрат красочного слоя: миниатюра**	см2	128,59	128,58	-	-	0,01	9,1
101-3066	Лаки масляные	кг					0,001	
117-9006	Пигменты сухие	кг					0,001	
117-9002	Краски масляные художественные	кг					0,001	

Таблица 27-0302-020. Покрытие живописи лаком

Измеритель: 1 м2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-020-1	**Покрытие лаком станковой масляной живописи: гладкой**	м2	18,93	18,41	-	-	0,52	1,45
101-3066	Лаки масляные	кг					0,15	

Измеритель: 1 м2

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27-0302-020-2	**Покрытие лаком станковой масляной живописи: фактурной**	м2	22,74	22,22	-	-	0,52	1,75
101-3066	Лаки масляные	кг					0,15	