



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "31" июня 2017 г.

№ 1045/нр

Москва

**О включении отраслевых сметных нормативов
в федеральный реестр сметных нормативов**

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 31. Реставрационные работы по озеленению и благоустройству исторических садов, парков и территорий вокруг памятников истории и культуры» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

 **Х.Д. Мавляров**

Сборник 31. Реставрационные работы по озеленению и благоустройству исторических садов, парков и территорий вокруг памятников истории и культуры

Техническая часть

1. Расценками настоящего сборника предусмотрены реставрационные работы по историческим садам и паркам и благоустройство территории вокруг памятников архитектуры.
2. Настоящий раздел состоит из трех глав:
 - 2.1. Раздел 1 – устройство дренажей.
 - 2.2. Раздел 2 – дорожные покрытия.
 - 2.3. Раздел 3 – озеленение.
3. Расценками предусматриваются работы в стесненных условиях (в условиях существующего ландшафта).
4. Расценками учтена II группа грунтов как наиболее часто встречающаяся.
5. Расценками не учтена вывозка мусора на свалку, кроме особо оговоренных.
6. Для технических расчетов принимать:

объем одного дерева диаметром 10 см –	0,07 м ³ ,
«-» 20 см –	0,25 м ³ ,
«-» 30 см –	0,76 м ³ ,
«-» 40 см –	1,32 м ³ ,
«-» 50 см –	2,09 м ³ ,
«-» 60 см –	3,29 м ³ ,
«-» 70 см –	4,76 м ³ ,
«-» 90 см –	7,64 м ³ .
7. Расценками сборника не учтена реставрация малых форм архитектуры, находящихся на территории садов и парков.
8. Расценками предусмотрено ограниченное применение механизмов.
9. Расценками сборника не учтены работы по воссозданию водных систем.
10. Расценками учтена калибровка материалов.
11. Расценками не учтена стоимость посадочных материалов.
12. Стоимость восстановления естественного отпада деревьев и кустарников не учтена и определяется дополнительно по соответствующим расценкам.
13. Посадка колючих кустарников определяется по соответствующим расценкам с коэффициентом 1,3.
14. Подсчет объема вырубаемого тонкомерного леса производится в кубических метрах (м³):
 - 14.1. Среднее количество стволов (м³) – 253 шт.:
 - 14.1.1. При редкой заросли на 1 га – 3000 стволов.
 - 14.1.2. При средней заросли на 1 га – 10 000 стволов.
 - 14.1.3. При густой заросли на 1 га – 15 000 стволов.
15. Средний объем пня принят:
$$0,5 \times 0,5 \times 0,5 = 0,125 \text{ м}^3.$$
16. Объем вала с 1 га корчевки при редкой заросли:
$$3000 \times 0,125 = 375 \text{ м}^3.$$
Объем вала с 1 га корчевки при средней заросли:
$$10\,000 \times 0,125 = 1250 \text{ м}^3.$$
Объем вала с 1 га корчевки при густой заросли:
$$15\,000 \times 0,125 = 1875 \text{ м}^3.$$
17. В норме и расценке 27-0103-007-1 вывозка грунта не учтена.

Сборник 31. Реставрационные работы по озеленению и благоустройству исторических садов, парков и территорий вокруг памятников истории и культуры

Раздел 1. Дренажи

Таблица 31-0101-001. Дренажи из керамических труб

Измеритель: 1 м дренажа

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
						всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31-0101-001-1	Устройство дренажа из керамических труб диаметром труб 15 см	м	237,81	16,52	7	1,16	214,29	1,8	
31-0101-001-2	Устройство дренажа из керамических труб диаметром труб 20 см	м	319,72	16,52	7	1,16	296,2	1,8	
31-0101-001-3	Устройство дренажа из керамических труб диаметром труб 25 см	м	436,28	16,52	7	1,16	412,76	1,8	

Таблица 31-0101-002. Дренажи из асбестоцементных труб

Измеритель: 1 м дренажа

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-0101-002-1	Устройство дренажа из асбестоцементных труб диаметром труб 10 см	м	72,33	19,37	0,58	0,1	52,38	2,11
31-0101-002-2	Устройство дренажа из асбестоцементных труб диаметром труб 15 см	м	90,93	19,37	0,58	0,1	70,98	2,11

Таблица 31-0101-003. Устройство лотков

Измеритель: 1 м2 лотка

Измеритель: 1 м2 лотка								
Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-0101-003-1	Устройство лотка из булыжного камня на бетонном основании	м2	138,52	35,61	0,54	0,06	102,37	3,97
413-9220	Камень булыжный	м3					0,151	
31-0101-003-2	Устройство лотка из булыжного камня на щебеночном основании	м2	63,78	34,98	0,54	0,06	28,26	3,9
402-9544	Смесь сухая монтажно-кладочная	т					0,03	
413-9220	Камень булыжный	м3					0,151	
31-0101-003-3	Устройство лотка бетонного	м2	155,31	40,58	96,81	12,76	17,92	4,42
401-9001	Бетон, марка 200	м3					П	

Таблица 31-0101-004. Восстановление мелиоративных канав

Измеритель: 1 м3

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-0101-004-1	Восстановление мелиоративных канав без выравнивания прилегающей территории	м3	48,62	48,62	-	-	-	5,7
31-0101-004-2	Восстановление мелиоративных канав с выравниванием прилегающей территории	м3	39,84	39,84	-	-	-	4,67

Раздел 2. Дорожные покрытия

Таблица 31-0102-001. Разборка и снятие износившегося основания набивных дорог и площадок

Измеритель: 1 м3

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-0102-001-1	Разборка и снятие износившегося основания набивных дорог и площадок вручную	м3	40,64	40,64	-	-	-	4,65
31-0102-001-2	Разборка и снятие износившегося основания набивных дорог и площадок с применением механизмов	м3	8,40	4,54	3,86	0,68	-	0,52

Таблица 31-0102-002. Очистка полотна дороги от дерна

Измеритель: 1 м2

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-0102-002-1	Очистка полотна дороги от дерна	м2	2,62	2,62	-	-	-	0,3

Таблица 31-0102-003. Устройство основания набивных дорог с заменой торфа песком

Измеритель: 1 м3 дороги

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций		Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
						всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
31-0102-003-1		Устройство основания набивных дорог с заменой торфа песком без вывоза торфа	м3	67,32	0,44	6,89	1,34	59,99	0,05

Таблица 31-0102-004. Устройство основания из песка для дорожек и площадок

Измеритель: 1 м2

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
						всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31-0102-004-1	Устройство основания из песка толщиной 10 см для дорожек и площадок вручную	м2	9,88	3,23	0,33	0,03	6,32	0,37	
31-0102-004-2	Устройство основания из песка толщиной 15 см для дорожек и площадок вручную	м2	14,76	4,81	0,33	0,03	9,62	0,55	
31-0102-004-3	Устройство основания из песка толщиной 20 см для дорожек и площадок вручную	м2	19,07	6,12	0,33	0,03	12,62	0,7	
31-0102-004-4	Устройство основания из песка толщиной 10 см для дорожек и площадок с применением механизмов	м2	9,06	1,49	1,55	0,28	6,02	0,17	
31-0102-004-5	Устройство основания из песка толщиной 15 см для дорожек и площадок с применением механизмов	м2	12,76	2,01	1,73	0,32	9,02	0,23	
31-0102-004-6	Устройство основания из песка толщиной 20 см для дорожек и площадок с применением механизмов	м2	16,73	2,8	1,91	0,36	12,02	0,32	

Таблица 31-0102-005. Устройство вручную набивных дорожек и площадок

Измеритель: 1 м2 дороги или площадки

Измеритель: 1 м2 дорожки или площадки								
Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-0102-005-1	Устройство вручную набивных дорожек и площадок с добавлением щебня слоем 10 см	м2	25,10	6,46	-	-	18,64	0,72
31-0102-005-2	Устройство вручную набивных дорожек и площадок с добавлением щебня слоем 15 см	м2	35,02	8,79	-	-	26,23	0,98
31-0102-005-3	Устройство вручную набивных дорожек и площадок с добавлением щебня слоем 20 см	м2	46,11	11,21	-	-	34,9	1,25

Таблица 31-0102-006. Устройство набивных дорожек и площадок с частичным применением механизмов

Измеритель: 1 м2

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций		Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
						всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
31-0102-006-1		Устройство с частичным применением механизмов набивных дорожек и площадок с добавлением щебня слоем 10 см	м2	25,08	3,86	2,58	0,4	18,64	0,43
31-0102-006-2		Устройство с частичным применением механизмов набивных дорожек и площадок с добавлением щебня слоем 15 см	м2	33,65	4,84	2,58	0,4	26,23	0,54
31-0102-006-3		Устройство с частичным применением механизмов набивных дорожек и площадок с добавлением щебня слоем 20 см	м2	43,58	6,1	2,58	0,4	34,9	0,68

Таблица 31-0102-007. Устройство поребриков

Измеритель: 1 м поребрика

Измеритель: 1 м поребрика								
Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-0102-007-1	Устройство бетонного поребрика на бетонном основании	м	52,53	11,24	-	-	41,29	1,15
413-9010	Камни бетонные бортовые	м3					П	
31-0102-007-2	Устройство бетонного поребрика на щебеночном основании	м	18,55	11,14	-	-	7,41	1,14
413-9010	Камни бетонные бортовые	м3					П	
31-0102-007-3	Устройство поребрика из природного камня на бетонном основании	м	55,00	14,95	-	-	40,05	1,53
413-9010	Камни бортовые из горных пород	м3					П	

Таблица 31-0102-008. Устройство монолитного бетонного поребрика

Измеритель: 1 м поребрика

Измеритель: 1 м поребрика		в том числе, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч
Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-0102-008-1	Устройство монолитного бетонного поребрика (шириной 10 см, высотой 20 см)	м	17,35	8,79	-	-	8,56	0,9
401-9001	Бетоны строительные тяжелые со щебеночным заполнителем марки 200	м3					0,0204	

Таблица 31-0102-009. Установка поребрика из клинкерного кирпича или гончарных брусев на песчаном основании

Измеритель: 1 м поребрика

Измеритель: 1 м поребрика								
Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-0102-009-1	Установка поребрика из клинкерного кирпича или гончарных брусев на песчаном основании	м	5,05	3,13	-	-	1,92	0,32
115-9097	Кирпич клинкерный	шт.					П	

Таблица 31-0102-010. Мощение площадок и дорог бетонными плитами

Измеритель: 1 м2 покрытия

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-0102-010-1	Мощение площадок и дорог бетонными плитами с заделкой швов цементным раствором	м2	37,71	17,39	1,15	0,15	19,17	1,78
403-9091	Плиты бетонные	м2					П	
31-0102-010-2	Мощение площадок и дорог бетонными плитами с заделкой швов песком	м2	32,85	17,39	1,15	0,15	14,31	1,78
403-9091	Плиты бетонные	м2					П	

Таблица 31-0102-011. Мощение площадок и дорог булыжным камнем и кирпичом

Измеритель: 1 м2 мощения

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-0102-011-1	Мощение площадок и дорог булыжным камнем	м2	43,42	23,35	0,82	0,13	19,25	2,39
413-9220	Камень булыжный	м3					0,151	
31-0102-011-2	Мощение площадок и дорог клинкерным кирпичом	м2	44,83	29,31	1,03	0,16	14,49	3
115-9097	Кирпич клинкерный	шт.					П	

Раздел 3. Озеленение

Таблица 31-0103-001. Устройство газонов вручную

Измеритель: 1 м2 газона

Измеритель: 1 м2 газона								
Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-0103-001-1	Устройство газонов вручную с добавлением земли слоем 10 см	м2	8,00	6,58	1,32	0,14	0,1	0,83
414-9230	Семена	кг					П	
407-0014	Земля растительная	м3					0,1	
31-0103-001-2	Устройство газонов вручную с добавлением земли слоем 15 см	м2	9,19	7,77	1,32	0,14	0,1	0,98
414-9230	Семена	кг					П	
407-0014	Земля растительная	м3					0,15	
31-0103-001-3	Устройство газонов вручную с добавлением земли слоем 20 см	м2	10,38	8,96	1,32	0,14	0,1	1,13
414-9230	Семена	кг					П	
407-0014	Земля растительная	м3					0,2	

Таблица 31-0103-002. Устройство газонов с частичным применением механизмов

Измеритель: 1 м2 газона

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-0103-002-1	Устройство газонов с частичным применением механизмов с добавлением земли слоем 10 см	м2	4,02	1,96	1,96	0,19	0,1	0,24
414-9230	Семена	кг					П	
407-0014	Земля растительная	м3					0,1	
31-0103-002-2	Устройство газонов с частичным применением механизмов с добавлением земли слоем 15 см	м2	4,41	2,28	2,03	0,21	0,1	0,28
414-9230	Семена	кг					П	
407-0014	Земля растительная	м3					0,15	
31-0103-002-3	Устройство газонов с частичным применением механизмов с добавлением земли слоем 20 см	м2	4,88	2,69	2,09	0,23	0,1	0,33
414-9230	Семена	кг					П	
407-0014	Земля растительная	м3					0,2	

Таблица 31-0103-003. Устройство цветников и партерных газонов

Измеритель: 1 м2

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
						всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31-0103-003-1	Устройство цветников и партерных газонов	м2	28,74	27,32	1,32	0,14	0,1	2,84	
407-0014	Земля растительная	м3					0,3		

Таблица 31-0103-004. Посев газона

Измеритель: 10 м2 газона

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
						всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31-0103-004-1	Посев газона	10 м2	1,35	1,35	-	-	-	0,17	
414-9230	Семена газонных трав	кг					0.2		

Таблица 31-0103-005. Одерновка площадей в садах и парках

Измеритель: 1 м2

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-0103-005-1	Одерновка площадей в садах и парках	м2	19,41	11,74	1,32	0,14	6,35	1,22
407-0014	Земля растительная	м3					0,05	
414-9600	Дерн	м2					1	

Таблица 31-0103-006. Устройство бровок вдоль дорожек

Измеритель: 1 м2 бровки (при ширине от 0,3 до 1 м)

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
	Коды неучтенных материалов							
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-0103-006-1	Устройство бровок вдоль дорожек при ширине от 0,3 до 1 м	м2	15,11	12,67	1,95	0,24	0,49	1,54
414-9230	Семена газонных трав	кг					0,04	
407-0014	Земля растительная	м3					0,2	

Таблица 31-0103-007. Устройство откосов и земляных валов с креплением фашинами с подготовкой почвы под посев

Измеритель: 1 м2 откоса

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-0103-007-1	Устройство откосов и земляных валов с креплением фашинами с подготовкой почвы под посев	м2	25,55	15,35	1,32	0,14	8,88	1,8
414-9230	Семена газонных трав	кг					0,04	
102-9020	Колья деревянные посадочные 2200х60 мм	м3					0,033	
407-0014	Земля растительная	м3					0,35	

Таблица 31-0103-008. Укрепление откосов фашинами из кустарника

Измеритель: 1 м2

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
						всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31-0103-008-1	Укрепление откоса фашинами из кустарника	м2	10,93	10,37	-	-	0,56	1,33	

Таблица 31-0103-009. Устройство откосов и земляных валов с подгонкой основания из земли с двойным засевом

Измеритель: 1 м2

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31-0103-009-1	Устройство откосов и земляных валов с подготовкой основания из земли с двойным засевом	м2	24,79	14,5	1,32	0,14	8,97	1,73
414-9230	Семена газонных трав	кг					0,04	
407-0014	Земля растительная	м3					0,35	

Таблица 31-0103-010. Изготовление шаблонов для цветников из фанеры

Измеритель: 1 м2 шаблона

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
						всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31-0103-010-1	Изготовление шаблонов для цветников из фанеры	м2	53,39	14,33	-	-	39,06	1,49	
102-9021	Фанера толщиной 10 мм	м3					0,01		